



Planverfasser ...
Kai Luetkens Architektur
Budapester Straße 47
20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

303

Bürgerhaus in Meiendorf

Bauvorhaben

Umbau Bürgerhaus in Meiendorf

Saseler Straße 21

22145 Hamburg

-

Leistung (LV)

0250

Estricharbeiten

Ausführungsbeginn

22.05.2023

Ausführungsende

15.08.2023

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 14

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | |
|------|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
| | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses | | 1 |
| 01 | Titel | Untergrundvorbehandlung | 5 |
| 02 | Titel | Dämmung | 6 |
| 03 | Titel | Estrich | 8 |
| 04 | Titel | Stunden | 13 |
| | Zusammenfassung der Gliederungspunkte | | 14 |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| | | | | |
|---|--|-------------------------|--|------------------|
| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
| 01 | Titel | Untergrundvorbehandlung | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis (EP) |
| 01 Titel Untergrundvorbehandlung | | | | |
| 01.1 | Bodenflächen reinigen | | | |
| | Abgeschweißte Betonsohlen reinigen | | | |
| | Lose Verunreinigungen entfernen. | | | |
| | Anfallendes Material aufnehmen und entsorgen | | | |
| | | | 420 m2 | EP..... GP |
| Summe Titel 01 | | | Untergrundvorbehandlung, Netto: | |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 0250 | LV | Estricharbeiten | | | |
| 02 | Titel | Dämmung | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 02 Titel Dämmung | | | | | |
| 02.1 | Wärmedämmung, für schw.Estrich, EPS, 110mm 035 Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Dämmplatten einbauen auf Abdichtung . Für späteren bauseitigen Einbau von Trägerplatten für Fußbodenheizungssystem Dämmung : EPS Anwendungstyp : DEO Druckspannung : über 100 kPa Wärmeleitfähigkeit : max. 0,35W/(mK) Druckbelastbarkeit : dm Dämmstoffdicke : 110 mm Einbauort/Abmessung - EG: Großtagespflege 1 +2, Saal, Bühne, K_Toilette <div>215,2 m²</div> <div>EP.....</div> <div>GP</div> | | | | |
| 02.2 | Wärmedämmung wie vor, jedoch 140 mm Wärmedämmung wie vor, jedoch Dämmung : EPS Anwendungstyp : DEO Druckspannung : über 100 kPa Wärmeleitfähigkeit : max. 0,35 W/(mK) Druckbelastbarkeit : dm Dämmstoffdicke :140 mm - EG: Küche, Lager, B_WC`s, Bar, Flur 1+2, Foyer, B_Verwaltung <div>130,2 m²</div> <div>EP.....</div> <div>GP</div> | | | | |
| 02.3 | Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 0,4mm Abdeckung der Dämmschicht unter Estrich mit Kunststoffolie, einlagig, Stöße 10 cm überlappt und verklebt, seitlich über Estrichoberkante hochgezogen. Folie : PE, 0,4 mm Angeb. Fabrikat : Einbauort/Abmessung | | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | | |
| Übertrag: | | | | | |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
|-----------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 02 | Titel | Dämmung | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| | - EG: Bar, Flur 1, Flur 2, Verwaltung, WC bfr, Küche, Lager, Foyer, B- WC bfr, | 350 m² | EP..... | GP |
| 02.4 | Randdämmstreifen, Polystyrol Randdämmstreifen für schwimmenden Estrich an Wänden und aufgehenden Bauteilen. Ausführung mit Überstand über Estrich. Material : Polystyrol Höhe : 10 mm über OKF | 236,24 m | EP..... | GP |
| 02.5 | Zulage für Anpassen der Wärmedämmung Zulage für Anpaßen der Wärmedämmung an Installation durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte. Elektroleitungsbündel und Heizungsrohre | 100 m | EP..... | GP |
| Summe Titel 02 | | | Dämmung, Netto: | |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
|-------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Estrich | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 03 | Titel Estrich | | | |
| 03.1 | Zementestrich, CT C30 F5 S65 Zementestrich als schwimmender Estrich für Bodenbelag auf Dämmschicht mit Abdeckung. Untergrund: eben Estrichart: CT Druckfestigkeitsklasse: C 30 Estrichdicke: 60 mm Biegezugfestigkeitsklasse: F5 Einbauort: B_Bar, B_Flur1, B_Flur2, B_Foyer; B_Lager, B_Küche, B_WC, | 109 m² | EP..... | GP |
| 03.2 | Zementestrich, CT C25 F4 S65 Zementestrich als schwimmender Estrich für Bodenbelag auf Dämmschicht mit Abdeckung. Untergrund: eben Estrichart: CT Druckfestigkeitsklasse: C25 Estrichdicke: 65 mm Biegezugfestigkeitsklasse: F4 Einbauort: B_WC bfr, | 8 m² | EP..... | GP |
| 03.3 | Zementstrich wie vor, jedoch Zementestrich wie vor, jedoch: Untergrund: eben Estrichart: CT Druckfestigkeitsklasse: C25 Estrichdicke: 75 mm Biegezugfestigkeitsklasse: F4 Einbauort: B_Verwaltung, | 16 m² | EP..... | GP |
| | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
| 03 | Titel | Estrich | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | Übertrag: | |
| ***Bedarfspos. | | | | |
| 03.4 | Estrich, CT C25 F4, Zulage Mehrstärke | | | |
| Zulage für Mehrstärke des Zementestrich als schwimmender Estrich | | | | |
| Estrichart: CT | | | | |
| Druckfestigkeitsklasse: C 25 | | | | |
| Biegezugfestigkeitsklasse: F4 | | | | |
| Differenzpreis für je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. | | | | |
| | | 10 m² | EP..... | - Nur EP - |
| 03.5 | Zementestrich als Heizestrich CT C30 F5 S65 H | | | |
| Zementestrich als Heizestrich für Bodenheizung / Tackersystem. Für Parkettbelag | | | | |
| Untergrund: bauseitige Trägerplatte mit Heizungsrohren | | | | |
| Estrichart: CT | | | | |
| Druckfestigkeitsklasse: C 30 | | | | |
| Estrichdicke: 65 mm | | | | |
| Rohrüberdeckung: 47 mm | | | | |
| Biegezugfestigkeitsklasse: F5 | | | | |
| Rohrdurchmesser: 18 mm | | | | |
| Anheizprotokoll schnellst möglich nach Auftragserteilung erstellen. | | | | |
| Einbauort: B_Saal, B_Bühne, | | | | |
| | | 125 m² | EP..... | GP |
| 03.6 | Zementestrich als Heizestrich CT C25 F4 S75 H | | | |
| Zementestrich als Heizestrich für Bodenheizung / Tackersystem. Für Linoleumbelag. | | | | |
| Untergrund: bauseitige Trägerplatte mit Heizungsrohren | | | | |
| Estrichart: CT | | | | |
| Druckfestigkeitsklasse: C 25 | | | | |
| Estrichdicke: 75 mm | | | | |
| Rohrüberdeckung: 57 mm | | | | |
| Biegezugfestigkeitsklasse: F4 | | | | |
| Rohrdurchmesser: 18 mm | | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
|------------------------------------|--|------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Estrich | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | Dieser Teilbereich der Estricharbeiten ist zu einem früheren Termin, als die restlichen Estricharbeiten auszuführen. | | | Übertrag: |
| | Einbauort: K_Großtagespflege 1+2, | 82,2 m² | EP..... | GP |
| 03.7 | Zementestrich als Heizestrich CT C25 F4 S65 H Zementestrich als Heizestrich wie Vorposition für Bodenheizung / Tackersystem. Für Fliesenbelagbelag. Untergrund: bauseitige Trägerplatte mit Heizungsrohren Estrichart: CT Druckfestigkeitsklasse: C 25 Estrichdicke: 65 mm Rohrüberdeckung: 47 mm Biegezugfestigkeitsklasse: F4 Rohrdurchmesser: 18 mm Dieser Teilbereich der Estricharbeiten ist zu einem früheren Termin, als die restlichen Estricharbeiten auszuführen. Einbauort: K_Toilette | 8,5 m² | EP..... | GP |
| 03.8 | Zulage für Ausführung in 2 Bauabschnitten Zulage für Ausführung der Arbeiten in 2 Bauabschnitten. Inkl. 2-faches auf- und abbauen der Estrichpumpe sowie notwendiger Glättungsgeräte. Sowie 2-fachem Antransport des Estrichkieses. BA 1 Bereiche: Großtagespflege 1 und 2 mit Kinderbad. Barrierefreies Bad Mittelbau und Vorraum Aufzug BA 2: Restliche Bereiche im EG Altbau und Veranstaltungssaal | 1 Stk | EP..... | GP |
| 03.9 | Estrich-Zusatzmittel, Spezialhärter Estrich-Zusatzmittel, polymervergütet, zur schnelleren Aushärtung und Austrocknung des Zementestrich, mit plastifizierenden Eigenschaften, hoher Frühfestigkeit, emissionsarm und schwundreduzierend. Estrichart : Zementestrich | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Estrich | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | Estrichdicke : 65 - 75 mm Begehbarkeit : nach 24h (CE) Belegreife : 9 - 12 Tage (CE) Angeb. Fabrikat : | | | Übertrag: |
| | | 350 m² | EP..... | - Nur EP - |
| 03.10 | Bewegungsfuge nachtr. schneiden, Estrich Nachträgliches Schneiden einer Bewegungsfuge in Estrich. Fugenquerschnitt : ca. 10 / 65-75 mm | | | |
| | | 10 m | EP..... | - Nur EP - |
| 03.11 | Bewegungsfuge, Heizestrich Bewegungsfuge für Heizestrich Einlage von Mineralwoll-Stellstreifen und Hinterfüllmaterial Fugenquerschnitt : 10 - 12 mm Estrichhöhen: 65 mm EG: im Saalbereich | | | |
| | | 24,8 m | EP..... | GP |
| 03.12 | Trennfuge, Türbereich, Estrich Trennfuge als Arbeitsfuge in schwimmenden Estrich im Türbereich zur akustischen Trennung bei wechselnden Belägen, inkl. Trennung der Dämmschichten Fugenbreite : bis 10 mm Estrichhöhen : ca. 65-75 mm | | | |
| | | 26,27 m | EP..... | GP |
| 03.13 | Markierung, Messstellen Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte eines Heizestrich anlegen. | | | |
| | | 14 Stk | EP..... | - Nur EP - |
| | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
|-----------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 03 | Titel | Estrich | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 03.14 | Messung, Feuchte, Estrich Feuchtmessung nach dem CM-Verfahren, Ausführung auf Anordnung des AG. | 14 Stk | EP..... | - Nur EP - |
| 03.15 | Estrich Treppenstufen, CT C25 F4 S30 Zementestrich für Bodenbelag auf in Einzelstufen in Stahlrogtreppenstufen einbringen Einbauort: Treppenhaus Estrichart: CT Druckfestigkeitsklasse: C 25 Estrichdicke: 30 mm Biegezugfestigkeitsklasse: F4 Stufenabmessungen: 280 x 1200 mm Alle Stahlteile sind vor dem Einbringen des Estrichs zu schützen. | 16 Stk | EP..... | GP |
| Summe Titel 03 | | | Estrich, Netto: | |

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------|
| 04 | Titel | Stunden | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 04 Titel Stunden | | | | |
| ***Bedarfspos. | | | | |
| 04.1 | Stundensatz Facharbeiter/-in, Estricharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter/-in | | | |
| | | 10 h | EP..... | - Nur EP - |
| ***Bedarfspos. | | | | |
| 04.2 | Stundensatz Helfer/-in, Estricharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer/-in | | | |
| | | 10 h | EP..... | - Nur EP - |
| Summe Titel 04 | | | Stunden, Netto: | |

LV-Zusammenfassung

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

| 0250 | LV | Estricharbeiten | | |
|------|-------------|-------------------------|-------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Gesamt in EUR |
| 01 | Titel | Untergrundvorbehandlung | 5 | |
| 02 | Titel | Dämmung | 6 | |
| 03 | Titel | Estrich | 8 | |
| 04 | Titel | Stunden | 13 | |

Summe LV 0250 Estricharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR