



Planverfasser ...

Kai Luetkens Architektur
Budapester Straße 47
20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

303

Bürgerhaus in Meiendorf

Bauvorhaben

Umbau Bürgerhaus in Meiendorf

Saseler Straße 21

22145 Hamburg

-

Leistung (LV)

0240

Fliesenlegearbeiten

Ausführungsbeginn

01.08.'23

Ausführungsende

01.12.'23

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 27

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Fliesenarbeiten	6
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	26
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		27

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung zur Ausführung der in den Positionen beschriebenen Arbeiten; - alle Hilfsgeräte, Hilfgerüste, Rollgerüste für Höhen für die Bearbeitung, wenn nicht anders ausgeschrieben, der verschiedenen nachfolgend beschriebenen Leistungen inklusive zusätzlich zu der Baubeleuchtung notwendige Beleuchtung der Arbeitsbereiche, etc. inklusive Aufbau, Vorhaltung über die gesamte Bauzeit und Abbau, - Einrichtungen zur Erfüllung der Unfallverhütungsvorschriften und Auflagen der Berufsgenossenschaft, Liefern, aufbauen, vorhalten, nach Fertigstellung der Baumassnahme abbauen und entfernen			
		1 Psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Fliesenarbeiten			
	VORBEREITENDE ARBEITEN			
	VORBEREITENDE ARBEITEN			
02.01	Untergrund reinigen, Schmutz Reinigen des Untergrundes von haftmindernden (anhaftende, lose aufliegende) Stoffen. Bauschutt entsorgen, Staubreste gründlich absaugen. Herstellen eines verlegereifen Zustandes. Art der Verschmutzung : Baustellenschmutz Ort: EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) B_WC bfr (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette (Großtagespflege), B_Küche (Verwaltung) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)			
		81,5 m²	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
02.02	Spachteln Untergrund, 10 mm Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse egalisieren. Dicke : bis 10 mm Angeb. Fabrikat: Eibauort: EG WC_Anbau: B_WC_D + B_WC_H			
		30,46 m²	EP.....	- Nur EP -
02.03	Schließen Leitungstrassen Schnellestrich Leitungstrasse Entwässerungsleitung verschließen mit Schnellestrich verfüllen. Oberfläche glätten und an angrenzende Flächen angleichen. Breite ca.: 20cm Höhe ca: von 8-16cm Eibauort: EG WC_Anbau: B_WC_D + B_WC_H			
		25 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04	Anschlussfuge Trassen kraftschlüssig schließen Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund nachschneiden mit Reaktionsharz und Stahlklammern kraftschlüssig schließen und anschließend mit Quarzsand (Körnung 0,3 - 0,8 mm) abstreuen. Eibauort: EG WC_Anbau, B_WC_D + B_WC_H	44 m	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
02.05	Spachteln Untergrund Boden bis 30mm Untergrund als Vorleistung zur Nievelliermasse durch Auftrag einer Spachtelmasse partiell egalisieren. Löcher, Lunken und Öffnungen 0-30mm Tiefe Dicke: bis 30 mm Angeb. Fabrikat: Eibauort: EG WC_Anbau: B_WC_D + B_WC_H	30,46 m²	EP.....	- Nur EP -
02.06	Untergrundaussgleich selbstnivellierend, bis 5 mm, Bodenfläche Staubarmen, sehr emissionsarmen Bodenausgleich auf die grundierte und getrocknete Bodenfläche einbauen. Schichtdicke: bis 5 mm Untergrund Bestand: Zementestrich, zementgebundene Trockenestrichplatte Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung) Angeb. Fabrikat : '.....'	40,3 m²	EP.....	GP
02.07	Voranstrich, Zementestrich, KH-Dispersion, Bodenfläche Voranstrich auf zementären Untergründen, wie Beton oder Estrich, zur Verbesserung der Staubbinding und der Reduzierung der Saugfähigkeit von Untergründen. Untergrund: Zementestrich Material: Acrylharz-Dispersion Verbrauch: 150-270 ml/m² Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau), B_WC bfr. Altbau, B_WC bfr Mittelbau, K_Toilette			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Großtagespflege), B_Küche (Verwaltung) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)			Übertrag:
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		81,5 m²	EP.....	GP
02.08	Verbundabdichtung, min. Dichtschlämme, 1-komponentig, Boden			
	Mattfeuchten Untergrund mit einer 1-komponentigen rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme auf Bodenflächen beschichten, sowie 20cm an den umlaufenden Wänden hochführen. Der Auftrag erfolgt in mind. 2 Arbeitsgängen. Untergrund : gespachtelte Estrichflächen, Bestand Abdichtung:CM (mineralische Dichtschlämme) Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm Bauteil: Bodenfläche Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau), B_WC bfr. Altbau, B_WC bfr Mittelbau, K_Toilette (Großtagespflege) zusätzlich Duschtasse, B_Küche (Verwaltung) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung) Angeb. Fabrikat : '.....'			
		81,5 m²	EP.....	GP
02.09	Dichtband, Boden/Wand, mineralische Dichtungsschlämme			
	Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Untergrund : '....' Wassereinwirkungsklasse: W2-I Abdichtung: mineralische Dichtungsschlämme Einbauort: Wand/Boden Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau), B_WC bfr. Altbau, B_WC bfr Mittelbau, K_Toilette (Großtagespflege) zusätzlich Duschtasse, B_Küche (Verwaltung)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
	Material			
	Lohn	103,3 m	EP.....	GP
02.10	Abdichtung, vorgefertigte Eckformstücke			
	Verbundabdichtung in den Eckbereichen der Wand-/Bodenanschlüsse mit vorgefertigten Eckformen. Die Formteile sind in die frische Spachtelung einzulegen, die Überlappungen mit mind. 5 cm auszuführen. Die eingeklebten Eckstücke sind mit Dichtungsmaterial zu überspachteln.			
	Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau), B_WC bfr. (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette (Großtagespflege) zusätzlich Duschtasse, B_Küche (Verwaltung)			
	OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		52 St	EP.....	GP
02.11	Verbundabdichtung mit Schnitenschutzband schützen			
	Schnitenschutzband, Edstahlgewebeband, im Bereich von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen lückenlos auf der Verbundabdichtung nach Angaben des Herstellers auslegen, um beim späteren Ausschneiden von schadhaften Fugenmassen die Verbundabdichtung zu schützen.			
	Zu beachten: Schnitenschutzband ca. 3-4 cm länger als das benötigte Maß zuschneiden. An beiden Enden das Edstahlgewebeband auf das tatsächliche Maß umlegen, um die Verbundabdichtung mit den spitzen Enden nicht zu beschädigen. Schnitenschutzband im Zuge der Belagsverlegung			
	Eigenschaften + Schnitfest + Rostfrei, Edelstahl + Für den Innen- und Außenbereich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	+ Flexibel + Rollenbreite 40 mm Angeb. Fabrikat: '.....'	15 m	EP.....	GP
02.12	Voranstrich, KH-Dispersion, Wandfläche Voranstrich mit Kunstharz-Dispersion zur Herabsetzung der Saugfähigkeit und Egalisierung des Untergrundes aufbringen. Auftrag zu einem Film trocknen lassen. Material:Acrylharz-Dispersion Untergrund:Gipsplatte/Kalkzementputz/ Calciumsilicatplatte Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) B_WC bfr (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette (Großtagespflege), B_Küche (Verwaltung), K_Großtagespflege 2 (Pantry) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung), H_Küche (Hausmeisterwohnung) B_Verwaltung 1 Angeb. Fabrikat : '.....'	78,37 m²	EP.....	GP
02.13	Rohrverkleidung, Hartschaumplatte Rohrleitungen, waagrecht verlaufend, mit extrudierten Hartschaumplatten mit beidseitig in Flexmörtel eingearbeitetem Glasfaserarmierungsgewebe verkoffern. Die Verkoffierung dient als verlegefertiger Untergrund für die Wandfliesen. Schenkellängen Verkoffierung hoch x tief : 20x10 cm Plattendicke : 20 mm Angeb. Fabrikat : wedi oder glw.	1,84 m	EP.....	GP
	WANDFLIESEN WANDFLIESEN			
02.14	Wandfliesen, 10/10 cm, innen Wandfliesen liefern und im Dünnbettverfahren, mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel verlegen. Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumsilicatplatte, Mineralische Innendämmplatte - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Redstone Nennmaß:10/10 cm Dicke : 6mm Fabrikationsmaß : 97 x 97 x 6 mm Oberfläche : matt Farbton:cream white Musterung:uni Verlegemuster : Kreuzfuge Farbton Fuge : creme weiß Breite Fuge : 3-5 mm Bauteil:Innenwand Höhe Wandbelag :Vorwandhöhe ca. 1,20 m ab Sockelfliese 10cm Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Freigabe Fliesen nach Bemusterung</p> <p>Einbauort : EG: WC-Anbau: B_WC_D und B_WC_H,B_WC bfr (Altbau und Mittelbau) OG: H_Bad</p>	58,4 m²	EP.....	GP
02.15	<p>Wandfliesen, 10/10 cm, innen</p> <p>Wandfliesen liefern und im Dünnbettverfahren, mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel verlegen.</p> <p>Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumsilicatplatte, Mineralische Innendämmplatte Redstone Nennmaß:10/10 cm Dicke : 6 mm Fabrikationsmaß : 97 x 97 x 6 mm Oberfläche : matt Farbton: sage green Musterung:uni Verlegemuster : Kreuzfuge Farbton Fuge : creme weiß Breite Fuge : 3-5 mm Bauteil:Innenwand Höhe Wandbelag :Vorwandhöhe ca. 1,20 m Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Freigabe Fliesen nach Bemusterung</p> <p>Einbauort : EG K-Toilette (Großtagespflege)</p>	9,99 m²	EP.....	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.16	Verfugung-Wand, Fugenmörtel, 3-5 mm Verfugung von Wandbelägen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel Fugenbreite: 3 - 5 mm Fugenfarbe : creme weiß Fliesenformat : 10 x 10 Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung Einbauort : EG: WC-Anbau: B_WC_D und B_WC_H, B_WC bfr (Altbau und Mittelbau), K-Toilette (Großtagespflege) OG: H_Bad Angeb. Fabrikat : '.....'	68,96 m²	EP.....	GP
02.17	Eckschutzprofil, Kunststoff Durchlaufendes, viertelkreis Eckschutz-, Abschlussprofil mit gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken. Material: Kunststoff mit Radius Oberflächenfarbe: creme weiß Höhe : 6 mm Einbauort : EG: K_Toilette (Großtagespflege), Angeb. Fabrikat : '.....'	4,82 m	EP.....	GP
02.18	Eckschutzprofil rechtwinklig, Edelstahl gebürstet Durchlaufendes, nicht gestoßenes Eckschutz-, Abschlussprofil mit einer rechtwinkligen Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken. Eckprofil/-schutzprofil mit rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Kanten. Material: Edelstahl Oberfläche: gebürstet Höhe : 6 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort : B_Küche (Verwaltung), K_Großtagespflege 2 OG: H_Küche (Hausmeisterwohnung), B_Verwaltung 1, H_Bad (Hausmeisterwohnung) Angeb. Fabrikat : '.....'			Übertrag:
		23,82 m	EP.....	GP
	DUSCHTASSE DUSCHTASSE			
02.19	Duschtasse aus Putzträgerplatten Bauplatte formbar verlegen (z.B. wedi Bauplatte Construct) Randkonstruktion aus Putzträgerplatten, 2-seitig 15cm tief, 20cm hoch, zur Aufnahme keramischer Fliesen verbauen, Zur Nutzung als Sitzfläche konstruktiv ausreichend unterfüttern. Abmaße Duschtasse lxb ca. 1,60x0,90m Abwicklungslänge: 1,10m bis zum Bogen,0,80m Bogen + 0,45m bis zur Wand Rechteckige Duschtasse wie im Plan dargestellt mit runder Ecke. Radius ca. 34cm Einbauort: EG: K_ToI			
		1 Psch		GP
***Bedarfspos.				
02.20	Duschtasse aus Porenbetonstein Duschtasse aus Porenbetonstein, 2-seitig mit Porenbetonstein 15cm, 20cm hoch, zur Aufnahme keramischer Fliesen mauern, zur Nutzung als Sitzfläche konstruktiv ausreichend unterfüttern. Abmaße Duschtasse lxb ca. 1,60x0,90m Abwicklungslänge: 1,10m bis zum Bogen,0,80m Bogen + 0,45m bis zur Wand Rechteckige Duschtasse wie im Plan dargestellt mit runder Ecke. Radius ca. 34cm Einbauort: EG: K_ToI			
		1 Psch	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.21	Gefälle-Estrich, 20-40 mm Gefälle-Estrich zur Wasserführung zum Bodenablauf, als Unterbau für Fliesenbelag in Duschtasse, einschl. Ausbildung der Gefällekehlen zum Fußbodeneinlauf. Konstruktionsdicke : 20 - 40 mm Estrichgüte : ZE 20 Oberfläche : rau verrieben Einbauort: EG K_Toilette	1,08 m²	EP.....	GP
02.22	Wandfliesen, Mosaikfliesen 2,5/2,5, innen Wandfliesen liefern und im Dünnbettverfahren, mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit mineralischem Fugenmörtel. Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumpulverplatte, Mineralische Innendämmplatte Redstone Nennmaß: 2,5 x 2,5 Dicke : 6 mm Fabrikationsmaß : 23 x 23 x 6 mm Oberfläche : matt Farbton: teal blue Musterung:uni Verlegemuster : Kreuzfuge Farbton Fuge : blau Breite Fuge : 3 mm Bauteil: Innenwand siehe Fliesenspiegel Kinderbad Höhe Wandbelag :Vorwandhöhe ca. 0,55 - 2,40m Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Freigabe Fliesen nach Bemusterung Einbauort : EG K-Toilette (Großtagespflege)	5,57 m²	EP.....	GP
02.23	Zulage für Freiform Wandspiegel Zulage für Freiform Ausführung siehe Fliesenspiegel	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.24	Verfugung-Wand, Fugenmörtel, 3-5 mm Verfugung von Wandbelägen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel Fugenbreite: 3 - 5 mm Fugenfarbe : blau Fliesenformat : 2,5 x 2,5 cm Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung Einbauort : EG K-Toilette (Großtagespflege) Angeb. Fabrikat : '.....'	5,57 m²	EP.....	GP
02.25	Duschtasse, einfliesen Duschtasse mit Mosaik einfliesen und im Dünnbettverfahren verlegen. Untergrund : Zementestrich, Porenbetonstein, Putzträgerplatte Nennmaß: 2,5x2,5cm Fabrikationsmaß : 23 x 23 x 6 mm Oberfläche: matt Farbton : teal blue Verlegeart : Kreuzfuge Farbton Fuge : blau Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Bauteil: Bodenfläche innen Duschwanne : 160/90 cm Untergrund : Porenbeton-Plansteine 15 cm/ Estrich /Putzträgerplatten Einbauort : EG K-Toilette (Großtagespflege)	2,5 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.26	Verfugung-Boden, Duschtasse, Fugenmörtel Verfugung von Bodenbelägen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel Fugenbreite: 3 mm Fugenfarbe : blau Fliesenformat : 2,5x2,5cm Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung Einbauort : EG K-Toilette (Großtagespflege) Angeb. Fabrikat : '.....'	2,5 m²	EP.....	GP
	BODENFLIESEN BODENFLIESEN			
02.27	Bodenbelag, Steinzeug glasiert, R10, 10/10 cm Bodenbelag aus Steinzeug, mit bewerteter Rutschsicherheit liefern und auf Zementestrich, im Dünnbettverfahren verlegen. Material: Steinzeug Untergrund : Zementestrich Nennmaß: 10/10 cm Dicke : 6 mm Fabrikationsmaß : 97 x 97 x 6 mm Oberfläche: eben, matt Farbton : flannel grey Glasur: glasiert Rutschhemmung: R10/B Verlegeart : Kreuzfuge Farbton Fuge : cream white Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Bauteil: Bodenfläche innen Einbauort : EG: WC-Anbau: B_WC_D und B_WC_H	32,02 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.28	Bodenbelag, Steinzeug glasiert, R10, 10/10 cm Bodenbelag aus Steinzeug, mit bewerteter Rutschsicherheit liefern und auf Zementestrich, im Dünnbettverfahren verlegen. Material:Steinzeug Untergrund : Zementestrich Nennmaß:10/10 cm Dicke : 6 mm Fabrikationsmaß : 97 x 97 x 6 mm Oberfläche: eben, matt Farbton : pure clay Glasur: glasiert Rutschhemmung:R10/B Verlegeart : Kreuzfuge Farbton Fuge : cream white Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Bauteil:Bodenfläche innen Einbauort : EG: B_WC bfr. (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)	22,13 m²	EP.....	GP
02.29	Bodenbelag, Steinzeug glasiert, R10, 10/10 cm Bodenbelag aus Steinzeug, mit bewerteter Rutschsicherheit liefern und auf Zementestrich, im Dünnbettverfahren verlegen. Material:Steinzeug Untergrund : Zementestrich Nennmaß:10/10 cm Dicke : 6 mm Fabrikationsmaß : 97 x 97 x 6 mm Oberfläche: eben, matt Farbton : sage green Glasur: glasiert Rutschhemmung: R10/B Verlegeart : Kreuzfuge Farbton Fuge : cream white Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Bauteil:Bodenfläche innen Einbauort : EG: K_Toilette (Großtagespflege)	7,68 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.30	Verfugung-Boden,Fugenmörtel, 3-5 mm Verfugung von Wandbelägen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel Fugenbreite:3 - 5 mm Fugenfarbe : creme weiß Fliesenformat : 10 x 10 Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung Einbauort : EG: K_Toilette (Großtagespflege) B_WC bfr. (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), (WC-Anbau) B_WC_D und B_WC_H OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung) Angeb. Fabrikat : '.....'	61,83 m²	EP.....	GP
02.31	Bodenbelag, Steinzeug glasiert, R11, 20/20 cm Bodenbelag aus Steinzeug, mit bewerteter Rutschsicherheit liefern und auf Zementestrich, im Dünnbettverfahren verlegen. Material:Steinzeug Untergrund : Zementestrich Nennmaß:20/20 cm Dicke : 6 mm Fabrikationsmaß : 196 x 196 x 8,2 mm Oberfläche: eben, matt Farbton : solid grey Glasur: glasiert Rutschhemmung:R11/B Verlegeart : Kreuzfuge Farbton Fuge : grau Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Bauteil:Bodenfläche innen Einbauort : EG: B_Küche (Verwaltung)	19,67 m²	EP.....	GP
02.32	Verfugung-Boden,Fugenmörtel, 3-5 mm Verfugung von Wandbelägen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Fugenbreite: 3 - 5 mm Fugenfarbe : grau Fliesenformat : 20 x 20 Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung</p> <p>Einbauort : EG: B_Küche (Verwaltung)</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>			Übertrag:
		19,67 m²	EP.....	GP
02.33	<p>Sockelfliesen, Feinsteinzeug, Dünnbett, Höhe 10 cm, innen</p> <p>Sockelfliesen im Dünnbettverfahren mit einem Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel verlegen.</p> <p>Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumsilicatplatte, Mineralische Innendämmplatte Redstone</p> <p>Einsatzbereich: Sockelfliese</p> <p>Material: Feinsteinzeug gleiche wie Bodenfliesen</p> <p>Nennmaß: 10/10 cm</p> <p>Höhe Sockel: 10 cm</p> <p>Oberfläche : matt</p> <p>Farbe d. Fliese: flannel grey, gleiche wie Bodenfliesen</p> <p>Musterung : uni</p> <p>Fugenmörtel: entsprechend den Bodenfliesen</p> <p>Einbauort : EG: WC-Anbau: B_WC_D und B_WC_H</p>			
		40,7 m	EP.....	GP
02.34	<p>Sockelfliesen, Feinsteinzeug, Dünnbett, Höhe 10 cm, innen</p> <p>Sockelfliesen im Dünnbettverfahren mit einem Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel verlegen.</p> <p>Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumsilicatplatte, Mineralische Innendämmplatte Redstone</p> <p>Einsatzbereich: Sockelfliese</p> <p>Material: Feinsteinzeug gleiche wie Bodenfliesen</p> <p>Nennmaß: 10/10 cm</p> <p>Höhe Sockel: 10 cm</p> <p>Oberfläche : matt</p> <p>Farbe d. Fliese: pure clay, gleiche wie Bodenfliesen</p> <p>Musterung : uni</p> <p>Fugenmörtel: entsprechend den Bodenfliesen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort : EG: B_WC bfr. (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)			Übertrag:
		31,75 m	EP.....	GP
02.35	Sockelfliesen, Feinsteinzeug, Dünnbett, Höhe 10 cm, innen Sockelfliesen im Dünnbettverfahren mit einem Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel verlegen. Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumsilicatplatte, Mineralische Innendämmplatte Redstone Einsatzbereich: Sockelfliese Material: Feinsteinzeug gleiche wie Bodenfliesen Nennmaß: 10/10 cm Höhe Sockel: 10 cm Oberfläche : matt Farbe d. Fliese: sage green, gleiche wie Bodenfliesen Musterung : uni Fugenmörtel: entsprechend den Bodenfliesen Einbauort : EG: K_toilette			
		4,46 m	EP.....	GP
02.36	Verfugung-Sockel, Fugenmörtel, 3-5 mm Verfugung von Sockelfliesen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel Fugenbreite: 3 - 5 mm Fugenfarbe : creme weiß Fliesenformat : 10 x 10 Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung Einbauort : EG: K_Toilette (Großtagespflege) B_WC bfr. Altbau, B_WC bfr Mittelbau, WC-Anbau B_WC_D und B_WC_H OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung) Angeb. Fabrikat : '.....'			
		76,91 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.37	Sockelfliesen, Feinsteinzeug, Dünnbett, Höhe 10 cm, innen Sockelfliesen im Dünnbettverfahren mit einem Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel verlegen. Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumsilicatplatte, Mineralische Innendämmplatte Redstone Einsatzbereich: Sockelfliese Material: Feinsteinzeug gleiche wie Bodenfliesen Nennmaß: 10/20 cm Höhe Sockel: 10 cm Oberfläche : matt Farbe d. Fliese: solid grey, gleiche wie Bodenfliesen Musterung : uni Fugenmörtel: entsprechend den Bodenfliesen Einbauort : EG: B_Küche (Verwaltung)	14,14 m	EP.....	GP
02.38	Verfugung-Sockel, Fugenmörtel, 3-5 mm Verfugung von Sockelfliesen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel Fugenbreite: 3 - 5 mm Fugenfarbe : grau Fliesenformat : 10 x 20 Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung Einbauort : EG: B_Küche (Verwaltung) Angeb. Fabrikat : '.....'	14,14 m	EP.....	GP
02.39	Trennschiene, Edelstahl, 30/10 mm Materialtrennschiene am Übergang von wechselnden Bodenbelägen, in verschiedenen Längen. Material:Edelstahl Abmessung:30/10 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) B_WC bfr (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette (Großtagespflege), B_Küche (Verwaltung) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)			Übertrag:
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		12,37 m	EP.....	GP
	KÜCHENSCHILD KÜCHENSCHILD			
02.40	Wandfliesen, creme weiß uni, 10/10 cm, innen Wandfliesen liefern und im Dünnbettverfahren, mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel verlegen. Untergrund : GK, Mauerwerk-verputzt, Calciumsilicatplatte, Mineralische Innendämmplatte Redstone Nennmaß: 10/10 cm Dicke : 6mm Fabrikationsmaß : 97 x 97 x 6 mm Oberfläche : matt Farbton: cream white Musterung: uni Verlegemuster : Kreuzfuge Farbton Fuge : cream white Breite Fuge : 3-5 mm Bauteil: Innenwand Höhe Fliesenschild : 0,60 m Anfang ab 0,90m (Oberkante Küchenunterschrank) Fliesenschild Ausgeschriebenes Fabrikat: Villeroy & Boch oder glw. Freigabe Fliesen nach Bemusterung Einbauort: EG: B_Küche (Verwaltung), K_Großtagespflege 2 OG: H_Küche (Hausmeisterwohnung), B_Verwaltung 1			
		8,84 m²	EP.....	GP
02.41	Verfugung-Wand, Fugenmörtel, 3-5 mm Verfugung von Wandbelägen mit Zementärem, schnell erhärtendem und belastbarem Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Material: Fugenmörtel Fugenbreite: 3 - 5 mm Fugenfarbe : creme weiß Fliesenformat : 10 x 10			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Freigabe Fugenfarbe nach Bemusterung			
	Einbauort :EG: B_Küche (Verwaltung), K_Großtagespflege 2 OG: H_Küche (Hausmeisterwohnung), B_Verwaltung 1			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		3,42 m²	EP.....	GP
	SONSTIGES			
	SONSTIGES			
02.42	Fugen elastisch, Silikon, 4-8 mm, horizontal und vertikal, innen			
	Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wandanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Die Ausführung erfolgt als Dreiecksfuge. Material:Silikonacetat vernetzend Fugenbreite:4 - 8 mm i.M. Fugenfarbe : Farbe weiß Freigabe nach Bemusterung			
	Einbauort : EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) B_WC bfr (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette + K_Großtagespflege (Pantry) (Großtagespflege), B_Küche (Verwaltung) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung) H_Küche (Hausmeisterwhg)			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
	Hinweis: Es dürfen nur die vom Dichtstoffhersteller empfohlenen Glättmittel eingesetzt werden. Glättmittel müssen neutral sein, keine Verfärbungen des Dichtstoffs oder der angrenzenden Materialien (z.B. Naturstein) verursachen und auf dem Fugendichtstoff keinen Film hinterlassen (Gefahr der Kerbwirkung durch aufreißenden Film bei Dehnung des Dichtstoffes).			
		148,14 m	EP.....	GP
02.43	Fliesen, Feinsteinzeug, Aussparung			
	Aussparung im Feinsteinzeug-Fliesenbelag (Wand) zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von WC-Taster u. dgl. herstellen.			
	Maße:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>WC-Taster (H_Bad+WC_bfr.): bxh ca. 156x197mm x 3Stk. WC-Taster (K_toi): bxh ca. 205x145 x 2Stk. WC-Taster (WC_Anbaus (Urinal): bxh ca. 116x144 x 3Stk.</p> <p>WC-Abflussrohr: bxl ca. 100mmx200mm x12Stk. Urinal: bxl ca.100mmx100mm x3Stk.</p> <p>Ort: EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) B_WC bfr (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette + K_Großtagespflege (Pantry) (Großtagespflege), B_Küche (Verwaltung) OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung) H_Küche (Hausmeisterwhg)</p>	23 St	EP.....	GP
02.44	<p>Fliesen, Feinsteinzeug, Rundschnitt DN 20-50</p> <p>Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren u. dgl. herstellen.</p> <p>Waschbecken und Duschen: Durchmesser: 20 - 50 mm</p> <p>Ort: EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) B_WC bfr (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette + K_Großtagespflege OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)</p>	24 St	EP.....	GP
02.45	<p>Fliesen, Feinsteinzeug, Rundschnitt DN 50-80</p> <p>Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren u. dgl. herstellen.</p> <p>Waschbeckenabfluss und Steckdosen: Durchmesser: 50-80 mm</p> <p>Steckdosen + Schalter: 1x WCbfr. (Altbau), 1x WC bfr. (Mittelbau), 2x WC-Anbau, 1x Toilette (Großtagespflege), 1x H_Bad (Hausmeisterwhg.) Steckdose 2-fach: 3x Küche (Großtagespflege), 3x Küche (Bar, Verwaltung) 1x Küche (Hausmeisterwhg.) 1x Pantry (Verwaltung)</p> <p>Ort: EG: B_WC D + B_WC H (WC-Anbau) B_WC bfr (Altbau), B_WC bfr (Mittelbau), K_Toilette + K_Großtagespflege OG: H_Bad (Hausmeisterwohnung)</p>	20 St	EP.....	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.46	Fliesenbelag an Türschwellen ergänzen und anarbeiten Fliesenbelag an Türschwellen ergänzen und anarbeiten Belag: Terrazzofliese anthrazit grau Freigabe nach Bemusterung Format Fliese ca.: 20x20cm Abmessung ca.: 1,50x0,16m Ort: WC-Anbau: B_Flur	3 m	EP.....	GP
02.47	Austausch von Terrazzobodenfliesen Austausch von Terrazzobodenfliesen im Bereich der rückgebauten Brandschutztüren inkl. ausstemmen der Bestandsfliese, Verklebung und neu Verlegung der Anschlussfugen Belag: Terrazzofliese anthrazit grau Freigabe nach Bemusterung Format Fliese ca.: 20x20cm Ort: Flur EG + OG; 3x Einbauposition x 6Fliesen	18 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 02		Fliesenarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten
03	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
03.01	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten nur in Abstimmung und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung	30 h	EP.....	GP
03.02	Hilfarbeiterstunden Hilfarbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten nur in Abstimmung und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung	30 h	EP.....	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Bürgerhaus in Meiendorf (303)

0240	LV	Fliesenlegearbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Fliesenarbeiten	6
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	26
Summe LV 0240 Fliesenlegearbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				