


Maßnahmen:

1. Demontage 129,05 m<sup>2</sup> Lamellendecke / 129,05 m<sup>2</sup> Rasterdecke neu mit erhöhten Anforderungen an die Akustik im Eingangsbereich und Halle / 130 Kanäle neu
  2. im Bereich der bereits demontierten Lamellendecke 37,76 m<sup>2</sup> Rasterdecke herstellen, Nassraum
  3. partiellen Schaden in Rasterdecke reparieren
  4. T30-2 RS FSA Haftmagnete neu, erste Reihe Wandfliesen in Fahrzeughalle neben Tür entfernen und nach Türeinbau angepasst erneuern
  5. T30-2 RS FSA Haftmagnete neu
  6. Tür Notausgang, 2flgl. / Eingangstür / Zutrittskontrolle neu
  7. F90 Deckenschott, RM-EMF für bestehende Türanlage zu notwendigem Treppenraum
  8. T30-1 RS zu Stiefelwaschanlage neu, Nassraum
  9. T30-2 RS zu Unterverteilung und EDV-Verteilung neu, neue Leitung F90 vor der Wand, bestehenden Sockel belassen
  10. Brandlasten aus Bodenkanal entfernen / Bodenkanal scotten
  11. T30-1 RS EMF und integrierter Türschließer
  12. Deckenöffnung in GK-Decke schließen
  13. Rohrdurchdringungen F90 herstellen
  14. Aufständerrung mit Treppenanlage für Netzersatzanlage neu entfällt
  - 15.
  16. Fehlende Beleuchtung in bestehender Rasterdecke herstellen
  17. Fahrzeugeinspeisung neu
  18. Aufstellfläche für die Feuerwehr für das Anleiten des 2.OG
  19. Haupteingangstür, Notausgang, 2flgl. / Zutrittskontrolle neu
  20. Zu klären: Überdachung der Zuwegung zum Pausenbereich
  21. Zutrittskontrollsystem für Schlupftür an PZ zu Fahrzeughalle
- Allgemeine Maßnahmen:
- Erneuerung der elektrischen Installationen und Beleuchtung
  - Erneuerung der weiteren Installationen in Fluren und Treppenraum
  - Malerarbeiten im gesamten Sanierungsbereich



ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@eime Neubau.de		Bauherr: Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg	Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg	Maßnahme Übersicht der Einzelmaßnahmen
Bauvorhaben		Technik- und Umweltschutzwache (F32) Neuhöfer Brückenstraße 2, 21107 Hamburg		Planinhalt Grundriss EG
Maßstab: 1:200		16520_F32_Maßnahmen_EG		