

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2022-001

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus

Bauvorhaben

Kinderschutzhaus

Billwerder Billdeich 648

-

21033 Hamburg



Planverfasser

Stein Plan + Werk GmbH + Co. KG

Hermann-Maul-Str. 2

21073 Hamburg

Tel.: 0 40 - 77 58 61

mail@steinplanwerk.de

Leistung (LV)

040

Trockenbauarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 25

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2022-001)

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus

Leistung (LV)

040 Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben

Kinderschutzhaus

Billwerder Billdeich 648

21033 Hamburg

Bauherr

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Erziehung und Beratung
Conventstraße 14
22089 Hamburg

Telefon

Fax

mathias.schwarz@leb.hamburg.de

Ansprechpartner: ...

Mathias Schwarz

Planverfasser / Ausschreibung

Stein Plan + Werk GmbH + Co. KG
Hermann-Maul-Str. 2
21073 Hamburg

Telefon 0 40 - 77 58 61

Fax

mail@steinplanwerk.de

Ansprechpartner: ...

Herr Vollbehr

Bauleitung

Stein Plan + Werk GmbH + Co. KG
Hermann-Maul-Str. 2
21073 Hamburg

Telefon 0 40 - 77 58 61

Fax

vollbehr@steinplanwerk.de

Ansprechpartner: ...

Herr Vollbehr

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (mail@steinplanwerk.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Angebotsabgabe

.....

Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhhaus (2022-001)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
-

Inhaltsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines	5
01	Titel	Trockenbauarbeiten	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	25

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhause (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
ALLGEMEINE HINWEISE		
<p>Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB) ist Teil der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg und damit ein öffentlicher Jugendhilfeträger. Zu seinen Kernaufgaben gehört es, jederzeit Minderjährige aufzunehmen und zu betreuen, deren Wohl akut gefährdet ist und eines Schutzes bedürfen.</p> <p>Am Standort Billwerder Billdeich 648c wird für diesen Zweck eine bauliche Einheit von insgesamt drei Gruppen vorgesehen.</p> <p>Es ist geplant, ein 2-geschossiges Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 1.110 m² zu erstellen.</p> <p>Das Gebäude wird gemäß statischen Erfordernissen in Mauerwerk errichtet, die Fassade wird eine Verkleidung aus HPL-Platten erhalten.</p> <p>Es wird drei Gruppenbereiche geben sowie den entsprechenden Verwaltungsbereich.</p> <p>Der Hofbereich ist über zwei Außentreppen zu erreichen.</p> <p>Die Außenanlagen werden nach den Erfordernissen für Zufahrt, Müll etc. gestaltet, der Bereich am Gebäude ist in zwei Kinderspielflächen sowie eine vorhandene Grünzone unterteilt.</p> <p>Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über den Billwerder Billdeich.</p> <p>1.1 Geltungsbereich, Allgemeines</p> <p>1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.</p> <p>1.1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei Widersprüchen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchführung maßgeblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. Plänen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit nicht eingeschränkt.</p> <p>1.1.3 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt. Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten unverzüglich mitzuteilen.</p> <p>1.1.4 Werden unter 2.1 des Besonderen Teils - Geltungsbereich Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff.) genannt, so gelten die in diesen aufgeführten DIN bzw. DIN EN ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage, Leistungs- und Gütebestimmung.</p> <p>1.1.5 Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung gelten unabhängig davon die zum</p>		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines		
<p>Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Vorschriften; ein Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.</p> <p>1.1.6 Auch wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist, gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3 (Ausführung) der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C). DIN 18300 ff. haben Vorrang vor DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Baurbeiten jeder Art.</p> <p>1.1.7 Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und Leistungspositionen entsprechen den in diesen ZTV angegebenen Normen.</p> <p>1.1.8 Die in diesen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen erhobenen technischen Forderungen bedingen weder eine unentgeltliche Ausführung noch stellen sie eine Haftungsfreizeichnung des Auftraggebers oder seines Architekten dar.</p> <p>1.1.9 Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden sind, ist grundsätzlich nur der Haupttitel zitiert. Werden Teilausgaben zitiert, so ist nur der zitierte Teil Ausführungsgrundlage.</p> <p>1.1.10 Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden.</p> <p>1.1.11 Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, daß diese Regelungen Vertragsbestandteil werden.</p> <p>1.2 Stoffe, Bauteile</p> <p>1.2.1 Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist. Die ggf. in eingeführten Technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht berührt.</p> <p>1.2.2 Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die Eintragung des "angebotenen Fabrikats" verlangt, ist der Bieter grundsätzlich zur Angabe verpflichtet. Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" vorgegeben, so muß ein Fabrikat gleichwertiger Art nicht zwingend angeboten werden; die Gleichwertigkeit ist als Mindestforderung zu verstehen. Gleichwertigkeit der Art im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, daß Unterschreitungen der geforderten technischen Parameter (z.B. Maße, Leistung, physikalische, chemische und biologische Eigenschaften), der Schadensbeständigkeit und der Nutzungsdauer praktisch vernachlässigt werden können. Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein. Vorgeschriebene Prüfungen nach DIN- oder EN-Normen müssen nachweisbar sein. Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den vorgesehenen Freiraum für "Angebotenes Fabrikat" vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene Fabrikat als vereinbart. Die Gleichwertigkeit ist auf Verlangen durch Prüfzeugnisse, Prospekte, Muster oder anderweitig darzulegen. Schlägt der Bieter andere geeignete, aber im Sinne dieser Leistungsbeschreibung nicht gleichwertige Fabrikate vor, so ist der Leistungstext dennoch verbindlich; das nicht gleichwertige Fabrikat kann nur als Nebenangebot gewertet werden.</p> <p>1.2.3 Werden für nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann für eingebaute Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen können in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines		
<p>1.2.4 Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehörigen Anlagen - jedoch ohne Prüfprotokolle - vorzulegen. Teilkopien genügen den Anforderungen nicht. Bauaufsichtliche Zulassungen sind für alle verwendeten Bauprodukte mit bauaufsichtlichen Zulassungen vor Verwendung unaufgefordert der Bauleitung zu übergeben.</p> <p>1.3 Ausführung</p> <p>1.3.1 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig hinzuweisen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulässig.</p> <p>1.3.2 Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken verpflichtet, so muß er auch auf die nachteiligen Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere für die in der Leistungsbeschreibung und in den Plänen vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme, Stoffe und Fabrikat. Die Verpflichtung beschränkt sich auf Zusammenhänge mit der eigenen Leistung unter Beachtung der übergebenen Unterlagen.</p> <p>1.3.3 Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen.</p> <p>1.3.4 Eventual- oder Bedarfspositionen dürfen grundsätzlich nur mit Zustimmung oder Genehmigung des Auftraggebers bzw. dessen Bauleitung ausgeführt werden. Die gesetzlichen Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag werden davon nicht berührt.</p> <p>1.3.5 Abfallbeseitigung Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten. Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten. Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist untersagt. Die Entsorgung von Abfällen, Abbruchmassen und Bauschutt umfaßt die Verwertung entsprechend den Vorschriften bzw. die erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandeln und Lagerns entsprechend den Vorschriften und behördlichen Auflagen. Abfall im Sinne von Nr. 4.1.12 DIN 18299 aus dem Bereich des Auftraggebers besteht aus Stoffen, die vor Durchführung der Bauarbeiten mit dem Bauwerk oder der baulichen Anlage körperlich verbunden waren. Die Grenze von 1 m³ bezieht sich auf einen Auftrag, bei mehreren Losen eines Auftrages auf ein Los (Fachlos). Ist Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers von mehr als 1 m³ zu entsorgen, kann der Auftragnehmer verlangen, daß die Entsorgung abzüglich der Deponiegebühr als Festpreis und die Deponiegebühr in der zur Zeit der Deponierung gültigen Höhe zum Nachweis abgerechnet wird. In diesem Fall muß der Bieter neben dem Gesamtpreis eine Spaltung vornehmen und dem Angebot beilegen. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung kann verlangt werden.</p> <p>1.3.6 Gerüste Werden Gerüste bauseits bereitgestellt, so können sie unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt</p>		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines		
<p>werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen. Gerüste sind sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben wie sie übernommen worden sind. Die Reinigungs-Kosten sind Bestandteil der Preise. Das Anbringen von Schwenkarmaufzügen u. dgl. darf nur an den dafür vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Gerüste oder mit der Bauleitung erfolgen.</p> <p>1.3.7 Baustelleneinrichtung</p> <p>1.3.7.1 Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.</p> <p>1.3.7.2 Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.</p> <p>1.3.7.3 Durch die Benutzung von Räumen als Unterkunft oder Baustofflager dürfen die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden. Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der Bauleitung. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.</p> <p>1.3.7.4 Es wird dem AN freigestellt, einen Baukran oder Autokran zu stellen. Über die örtlichen Verhältnisse hat er sich selbst zu informieren. Kosten für den Kran werden nicht erstattet. Der entstehende Aufwand, einschl. Gebühren, Nebenkosten und Aufwand für die Wiederherstellung des Geländes ist in den LV-Positionen einzurechnen, bzw. in die Baustelleneinrichtung "Allgemein" einzukalkulieren. Die Standorte für folgende Baumaschinen und Geräte sind mit der Bauleitung des Auftraggebers oder in deren Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krane und Krananlagen (auch Mobilkrane) - Mischeinrichtungen und Silos - Fördereinrichtungen und Aufzüge <p>Bei Turmdrehkränen ist dazu die maximale Höhe, Ausladung und Abstützlast anzugeben. Das gilt auch, wenn ein noch nicht bestätigter Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.</p> <p>1.3.7.5 Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, daß die Fassade nicht verschmutzt wird.</p> <p>1.3.7.6 Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Für den Verschluß von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.</p> <p>1.3.7.7 Wird der Auftragnehmer als Generalunternehmer tätig, so obliegt ihm die Kontrolle über den täglichen Verschluß der Bauobjekte bzw. der Baustelle, soweit sie in seinem Auftragsbereich liegen.</p> <p>1.3.7.8 Das Heranführen der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Baudurchführung zu und von den durch den Auftraggeber kostenlos bereitgestellten Anschlüssen zählt zur Baustelleneinrichtung. Gleichfalls gehört dazu - sofern vom Auftragnehmer zur Abrechnung als notwendig angesehen - das Bereitstellen von Meßsätzen und deren Anmeldung und Abmeldung beim Versorgungsunternehmen.</p> <p>1.3.7.9 Der Auftraggeber stellt für den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen Möglichkeiten den für die Baustelleneinrichtung</p>		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines		
<p>erforderlichen Platz rechtmängelfrei zur Verfügung.</p> <p>1.3.7.10 Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen sind vom Auftraggeber zu tragen.</p> <p>1.3.7.11 Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören - unbeachtlich der jeweiligen Vergütungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die Vergütung erfolgt gemäß DIN 18299 ff. Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen; diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen.</p> <p>1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none">- eine Anschlußstelle für Baustrom und Bauwasser,- die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören,- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind,- mindestens zwei Höhenbezugspunkte in der Nähe der durchzuführenden Bauarbeiten. <p>Bei Ausbauarbeiten werden mindestens zwei Höhenpunkte pro Geschoß und Gebäude angegeben.</p> <p>1.3.9 Vorgaben zur Ausführung Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran gebunden. Grundsätzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen. Dabei ist Rücksicht auf die anderen gleichzeitig oder anschließend tätigen Gewerke zu nehmen.</p> <p>1.3.10 Toleranzen Für Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie für die Qualitätsbeurteilung der abzunehmenden Leistung gelten grundsätzlich DIN 18201 und 18202.</p> <p>1.3.11 Unvollständige Leistungsbeschreibung. Der Auftragnehmer hat auch bei unvollständiger Leistungsbeschreibung die zur Gewährleistung eines mängelfreien Werkes erforderlichen Leistungen zu erbringen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch nicht eingeschränkt. Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten bei Vertragsabschluß oder in Vorbereitung des Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers nicht ausgeschlossen.</p> <p>1.4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Preisinhalte</p> <p>1.4.1 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehler).</p> <p>1.4.2 Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt. Gesetzliche oder anderweitig vorgesehene Anspruchsgrundlagen des Auftragnehmers werden davon nicht berührt.</p> <p>1.4.3 Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert</p>		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines		
<p>auszuweisen. Sie ist mit dem zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Steuersatz zu berechnen.</p> <p>1.4.4 Werden im Teil 3 - Ausführung - des Besonderen Teils dieser ZTV Forderungen erhoben, so sind diese nur von technischer Bedeutung und besagen nichts zu Rechten und Pflichten der Vertragspartner bezüglich der Vergütung damit im Zusammenhang stehender Leistungen und Lieferungen.</p> <p>1.4.5 Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegenüber dem abgegebenen Preis geltend, sind diese substantiiert darzulegen und zu begründen. Auf Verlangen ist dazu die Kalkulation offenzulegen. Eine Vergütung bestimmt sich gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung der einzubauenden Stoffe und der Hilfsstoffe einschließlich aller Lade- und Transportleistungen, - Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe, - Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten Stoffe. <p>1.4.6 Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff. (VOB/C).</p> <p>1.4.7 Die Kosten für den Verbrauch von Strom, Wärmeenergie und Wasser sind Bestandteil der Preise.</p> <p>1.4.8 Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, sie werden durch unvorhergesehene Entscheidungen oder Maßnahmen des Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht.</p> <p>1.4.9 In den Lohnstundensatz für Stundenlohnarbeiten sind folgende Kalkulationselemente - sofern zutreffend einzurechnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn - Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, soweit sie vom Auftragnehmer zu vertreten sind - Erschwerniszulagen, soweit die hierfür ursächlichen Umstände vom Auftragnehmer zu vertreten sind - Entgelt für übliche Wegezeiten - Lohnnebenkosten (z.B. Auslösung, Fahrgeld, Personaltransportkosten, Verpflegungszuschuß, Übernachtungskosten) - Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert auszuweisen - Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil) - Gemeinkosten der Baustelle - allgemeine Geschäftskosten - vermögensbildende Maßnahmen 		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines		
<p>- Vorhaltekosten für Werkzeug und Kleingeräte - Wagnis und Gewinn Vorgenannte Kostenbestandteile sind dem Grunde nach auch in den Einzelpreisen der Bauleistungen enthalten. Sofern dem Rechts- oder Verwaltungsvorschriften nicht entgegenstehen, ist die Wahl des Kalkulationsverfahrens sowie Höhe und Basis für umzulegende Kosten dem Bieter freigestellt. Für öffentliche oder mit öffentlichen Mitteln finanzierte Aufträge wird auf die Verordnung PR NR. 1/72 über die Preise für Bauleistungen verwiesen, welche vorrangig gilt. Dabei ist der sachliche Geltungsbereich zu beachten.</p> <p>1.4.10 Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden. Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art der ausgeführten Leistung - Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe) - Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte - Materialverbrauch - bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ Stundenverrechnungssätze für Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge enthalten sämtliche Aufwendungen, wie - Kosten für Bedienungspersonal - Kosten für Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie - Vorhaltung - Reparaturkosten - indirekt zurechenbare Kosten <p>Der Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl. technologisch bedingter Wartezeiten und notwendiger ständiger Besetzung mit Bedienungspersonal. Die Zeiten für An- und Abtransport werden zusätzlich in Ansatz gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge überwiegend nach Stunden vereinbarungsgemäß abzurechnen sind.</p> <p>1.4.11 In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.</p> <p>1.4.12 Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis gelten frei Baustelle abgeladen.</p> <p>1.4.13 Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, so werden hierfür unter Wegfall des Auf- und Abgebots die Einstandspreise (Preise frei Verwendungsstelle oder Lager einschließlich Lieferkosten wie Frachten, Rollgeld, Verpackung u.ä.) abzüglich aller erzielten Preisnachlässe (Mengennachlässe u.ä., jedoch nicht Skonti) vergütet. Bei Stoffen, die nach Listenpreisen gehandelt werden, werden statt des Einstandspreises - falls dieser nicht nachgewiesen werden kann - die Listenrabatte (nicht Jahresbonus) eingerechnet. Auf diese so ermittelten Materialpreise kann ein Zuschlag in Höhe der umzulegenden Kosten und des kalkulierten Gewinns berechnet werden. Ist dieser Zuschlag im Vertrag nicht vereinbart, so ist der übliche Zuschlag anzusetzen. Einstandspreise, Listenpreise und -rabatte sind auf Verlangen des Auftraggebers durch Vorlage der Einkaufsrechnungen bzw. der Preis- und Rabattlisten zu belegen, wenn der Auftragnehmer zum Nachweis</p>		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines		
verpflichtet ist.		
1.4.14 Gebühren für Patentanwendungen, Lizenzen und Franchising sind mit dem Preis grundsätzlich abgegolten.		
1.4.15 Für die Terminologie der Preisvereinbarungen und Preisnachweise gelten im Zweifel die Begriffe der KLR Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen. Die Verordnung PR Nr. 1/72 wird in ihrem Geltungsbereich davon nicht berührt.		
1.5 Abrechnungshinweise		
1.5.1 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen für die einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff.(VOB/C).		
1.5.2 Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung (meist in einer anderen Einheit) oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (mit gleicher Einheit) dar.		
1.5.3 Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung kann eine technische Abnahme verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme.		
1.5.4 Für den Fall, daß auf der Baustelle keine getrennte Erfassung des Verbrauchs von Strom und Wasser (einschließlich der Abwassergebühren) erfolgt, wird der gemessene Verbrauch nach den in den Vergabeunterlagen enthaltenen Anteilen auf die beteiligten Auftragnehmer umgelegt. Für den Fall, daß eine Verbrauchsmessung nicht erfolgte, können hilfsweise die Verbrauchsanteile bezogen auf den Leistungsumfang umgelegt werden, wenn die Sätze in den Vergabeunterlagen enthalten sind. In jedem Fall bleibt es den Partnern vorbehalten, den tatsächlichen Verbrauch nachzuweisen.		
1.5.5 Bei Rückbau- und Demontearbeiten gelten die Aufmaßbestimmungen für das Herstellen des Werkes sinngemäß. Es ist grundsätzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht möglich, soll zuvor ein Umrechnungsfaktor vereinbart werden. Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren: - Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anfällt : 0,82 - Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton : 0,68 - Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht zulassen, werden nach m3 Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten die Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie für nicht direkt aufmeßbare Abfälle.		
1.5.6 Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so wird der tatsächliche Verbrauch einschließlich Verschnitt, Streu- und Bruchverluste berechnet. Ein Verbrauchsnachweis nach Herstellerangaben oder Materialverbrauchstabellen kann statt dessen vereinbart werden. Nicht mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und Restmengen können zusätzlich berechnet werden.		
1.5.7 Aufmäße sind, falls zum Nachweis erforderlich, durch Skizzen, Angabe des Gebäudeteils, der Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.		
1.5.8 Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden. Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen Datenträgern,		

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten
-----	----	--------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Allgemeines
--

muß die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Aufzugsauskleidung Auskleidung der Aufzüge mit OSB-Platten einschließlich aller Ausschnitte und der dazugehörigen Unterkonstruktion, so dass die Decke weiter reversibel und die Bedienung des Aufzugs weiterhin möglich ist. Einschließlich Vorhalten während der Bauzeit sowie Rückbau und Entsorgung nach Abschluss der Bauphase.	1 Stck	EP	GP
01.2	Montagewand W2 - Zimmertrennwand Metall UK, 75 mm, beidseitig beplankt Nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, abrutschsicher und dichtgestoßen einschl. Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmitteln (gemäß Schallgutachten). Profilgröße: 75 mm Beplankung: Gipskartonplatte (Diamant) Plattendicke je Seite: 2x12,5 mm , m = > 12,8 kg/ m² Oberfläche: Q2 Dämmung: 60 mm MW Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk oder Gipskarton, Schalldämmung: erf. R'w ≥ 53dB - vorh. R'w = 53,4 dB Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: 3,28 m Angebotenes Fabrikat: Ausführung mit 2 x Diamant oder gem. Gutachten Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2 Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181	250 m²	EP	GP
01.3	Montagewand W3 (Bürotrennwand) Metall UK, 75 mm, beidseitig beplankt Nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, abrutschsicher und dichtgestoßen einschl. Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmitteln (gemäß Schallgutachten). Profilgröße: 75 mm Beplankung: Gipskartonplatte (Piano) Plattendicke je Seite: 2x12,5 mm - m > 10,2 kg/ m² Oberfläche: Q2 Dämmung: 60 mm MW Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk oder Gipskarton, Schalldämmung: erf. R'w= 45dB - vorh. R'w = 56,7dB Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: 3,28 m Angebotenes Fabrikat: Ausführung mit 2 x Piano oder gem. Gutachten</p> <p>Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2 Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181</p>	125 m²	EP	GP
01.4	<p>Montagewand W4 (Techniktrennwand) Metall UK, 75 mm, beidseitig beplankt</p> <p>Nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, Luftfuge, Doppelständer abrutschsicher und dichtgestoßen einschl. Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmitteln (gemäß Schallgutachten).</p> <p>Profilgröße: 2 x 50 mm Beplankung: Gipskartonplatte (Diamant) Plattendicke je Seite: 2x12,5 mm, m = 12,8 kg/ m² Oberfläche: Q2 5 mm Luftfuge in der Mitte Dämmung: 2 x 40 mm MW Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk oder Gipskarton, Schalldämmung: erf. R'w ≥ 57dB - vorh. R'w = 57,4 dB Wanddicke: 155 mm Wandhöhe: 3,28 m Angebotenes Fabrikat: Ausführung mit 2 x Diamant oder gem. Gutachten</p> <p>Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2 Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181</p>	15 m²	EP	GP
01.5	<p>Montagewand W1 (Standard ohne Anforderungen) Metall UK, 75 mm, beidseitig doppelt beplankt</p> <p>Montagewand, Metall UK, 75mm, beidseitig doppelt beplankt, nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatte, abrutschsicher und dicht gestoßen einschl. Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmittel (gemäß Schallgutachten).</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhause (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Profilgröße 75 mm Beplankung: Hartgipsplatte Plattendicke je Seite: 2x125 mm Oberfläche: Q2 Dämmung: 60 mm MW Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse star, vorhandener Befestigungsuntergrund: Decke Stahlbeton, Wände Mauerwerk oder Gipskarton, Schalldämmung: Standard Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: 3,28 m Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Verspachtelung der Gipsplatten gem. Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie eV. Qualitätsstufe Q2 Standard Verspachtelung, Verarbeitung gem. DIN 18181</p>	280 m²	EP	GP
01.6	<p>Türöffnung in vorgenannten GK-Wänden herstellen</p> <p>Türöffnungen in bestehender Trockenbauwand entsprechend Detailplanung herstellen. Einschließlich aller Nebenleistungen und Verstärkungen</p>	16 Stck	EP	GP
01.7	<p>Abgehängte Decke Nebenräume Mineralplatte ohne Nadelung</p> <p>Sichtbares herausnehmbares System Deckenraster: 62,5/62,5 cm Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 Verwendungsnachweis gem. EU Bau PVO: CE Kennzeichen und Leistungserklärung Luftdurchlässigkeitsklasse: PM1 Formaldehyd Klasse: FH1 Abgabe VOC: TVO C1 Design: ohne Nadelung Farbe: weiß endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 84 Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Kante: 3 ringsum scharfkantig Plattenstärke: 15mm Schalabsorption: αw=0,15 Absorptionsklasse: E NRC= 0,15 Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% rH</p> <p>Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.</p> <p>Stahlblechprofile: verzinkt</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Sichtseite: matt weiß Sichtflächen: höhengleich, kein Auflegen der Profile</p> <p>Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen, Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu nevelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden. Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen, gemäß Deckenspiegel.</p>			Übertrag:
		110 m²	EP	GP
01.8	<p>Acoustic Mineralplatten Decke</p> <p>Konstruktion: sichtbare Systeme Abgehängte Decke Mineralplatte Bezeichnung: sichtbares System, herausnehmbar Serie: Fabrikat ist anzugeben Hersteller: Hersteller ist anzugeben</p> <p>Einsatz: Deckensystem S 3</p> <p>Technische Daten: Mineralfaserplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP) Luftdurchlässigkeitsklasse: PM1 Formaldehydklasse: FH1 Abgabe VOC: TVOC 1 Design: vlieskaschiert, ohne Nadelung, schlicht Farbe: weiß, endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Kante: 3, ringsum scharfkantig</p> <p>Plattenstärke: 20 mm Schallabsorption: Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654) NRC = 0,70 (ASTM E 1264) Schall-Längsdämmung: Dn, f, w = 40 dB (EN ISO 10848) Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH</p> <p>Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625 x 625</p> <p>Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.</p> <p>Stahlblechprofile: verzinkt Sichtseite: matt weiß Sichtflächen: höhengleich, kein Auflegen der Profile</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	<p>Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen, Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu nivelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden. Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen, gemäß Deckenspiegel.</p> <p>Das Fabrikat ist anzugeben: '.....'</p>	570 m²	EP	GP
01.9	<p>Absorbierende Hygienedecke</p> <p>Decke Mineralfaserplatte wie vor, aber als schallabsorbierende Hygienedecke in den Küchen</p> <p>Abmessungen: 625 x 625 mm Design: Schlicht, ohne Lochung</p> <p>Das Fabrikat ist anzugeben: '.....'</p> <p>Entsprechend den Verlegeanleitungen liefern und montieren.</p> <p>Stahlblechprofile: verzinkt Sichtseite: matt weiß Sichtflächen: höhengleich, kein Auflegen der Profile</p> <p>Einschließlich aller Spannabhänger, Hauptschienen, Querschienen an der Rohdecke befestigen. Im Achsabstand sind mit Spannabhängern abzuhängen, auszurichten und zu nevelieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln gegen Abrutschen gesichert werden. Entsprechende Passplatten sind bauseits herzustellen, gemäß Deckenspiegel.</p>	40 m²	EP	GP
01.10	<p>Herstellung von Verstärkungen für Küchenschränke</p>	81 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhause (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.11	Revisionsklappe 30x30 cm liefern + einbauen 30x30 cm auf Anweisung der Bauleitung Revisionsklappe für Wandbekleidung bzw. Vorsatzschale, Klappe ohne sichtbaren Verschluss, Einbau- und Klapprahmen aus Aluminium, Öffnen der Klappe durch leichtes Andrücken, Ausführung mit Fangarmsicherung inkl. Herstellen der Ausparung und flächenbündiger Beplankung und Verspachtelung.	25 Stck.	EP	GP
01.12	Herstellung Schürze Lichtkuppel im Trockenbau herstellen 1,00 x 1,50 x 0,60 m Untergrund Stahlbeton Oberfläche fertiggespachtelt Q3		EP	GP
01.13	Revisionsklappe 15x15 cm liefern + einbauen 15x15 cm auf Anweisung der Bauleitung Revisionsklappe für Wandbekleidung bzw. Vorsatzschale, Klappe ohne sichtbaren Verschluss, Einbau- und Klapprahmen aus Aluminium, Öffnen der Klappe durch leichtes Andrücken, Ausführung mit Fangarmsicherung inkl. Herstellen der Ausparung und flächenbündiger Beplankung und Verspachtelung.	20 Stck.	EP	GP
01.14	Wandwinkel liefern und montieren Liefern und montieren von Wandwinkel an einer Wandstütze. Ausführung nur bei Betonwänden möglich.	280 Stck	EP	GP
01.15	Akustik Wandpaneelsystem, 40mm Glaswolle, textile Oberfläche Akustik Wandpaneelsystem mit Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,0$ gem. DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 50 mm. Akustikplatte Glaswolle, Format: 2700x600 mm Kantenausführung: C, ähnlich DIN EN 13964 Sichtseitig und an Längsseiten widerstandfähiges Textilgewebe Farbe: aus standard Kollektion nach Bemusterung Lichtreflexionsgrad: nach Farbkarte des Herstellers nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 1305-01 aus recyceltem Altglas (Anteil >70%) mit umweltfreundlichen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>pflanzlichen Bindemitteln ohne Zugabe von Formaldehyd CO²Gehalt maximal 7,33kg CO², Absorptionsklasse= A αw=1,0, nicht brennbar, Baustoffklasse A2-S1, Feuchtebeständigkeit bis 70% rH bei 25°C formstabil, trockene Reinigung möglich</p> <p><u>System Unterkonstruktion</u></p> <p>-Leicht montierbar -Aufnahmekonstruktion aus fortbeschichteten Aluminium Rahmenprofilen -Ansichtskanten = 9mm -L = 2678 mm -Farbe: weiß oder dunkelgrau texturiert, Außenecken: weiß oder dunkelgrau texturiert</p> <p>Die Wandpaneele sind in einer Aufnahmekonstruktion gem. Montageskizze des Herstellers zu liefern und zu montieren. Die Rahmenprofile sind direkt auf die Wand zu schrauben. Maximaler Befestigungsabstand: 200 mm inkl. der passenden Ecken.</p> <p>Mittels der Strukturprofile kann die Gesamtfläche waagrecht oder senkrecht unterteilt werden. Ebenso können großflächige Lösungen durch Kombinationen und Additionen verschiedener Paneele geschaffen werden.</p> <p>Die abnahmefähige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Herstellerverarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p> <p>Insbesondere bei komplexen Formen ist die Zeichnung des Architekten zu beachten und die Anzahl der erforderlichen Außenecken zu bestimmen.</p> <p>Lage: Besprechungsräume</p>			Übertrag:
		13 m²	EP	GP
01.16	Schallschottungen in abgehängter Decke			
	Einzeldurchführungen 2 Stk. je Wand			
		301 Stck.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.17	Randfries als Zulage zur Decke Randfries entsprechend Deckenspiegel zur Befestigung von Gardinenstange Breite: ca. 10 cm gemäß Deckenspiegel Material: GK einschließlich Lieferung und fachgerechter Montage und entsprechender UK	280 m	EP	GP
01.18	Zulage Lieferung und Montage einer Holzverkleidung Zulage für die Lieferung und Montage einer Holzverstärkung oberhalb des GK Randfrieses zur individuellen Befestigung von bauseitig zu liefernden und zu montierenden Gradinenschienen, bestehend aus einer 15 mm starken OSB Platte als zugeschnittener ca. 130 mm breiter Streifen gem. Deckenspiegel, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel	280 m	EP	GP
01.19	Zulage für die Herstellung einer abgewinkelten GK-Formteilkonstruktion Zulage für die Herstellung einer abgewinkelten GK-Formteilkonstruktion als L-Winkel ausgeführt in einer Breite von ca. 130 mm gem. Deckenspiegel als fachgerechte Anschlussfläche für den Deckenanschlusswinkel der Akustikdecken einschl. aller Befestigungsmittel sowie der fachgerechten Oberflächenspachtelung in Qualität Q2.	280 m	EP	GP
01.20	Kantenversiegelung mittels Kantenfarbe Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln.	1 Psch.	EP	GP
01.21	Ausschnitte in der Decke	30 Stck.	EP	GP
01.22	Verstärkungen in der abgehängten Decke	30 Stck.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.23	Überbrückung für Integration Länge: 592 mm Geeignet für die Integration von Beleuchtungsschildern und Rauchmeldern etc. Konstruktion: Profil aus verzinktem Stahl, Trageclips aus Edelstahl Maximale Belastung: bis zu 30/3kg (Überbrückung von Akustikplatte) Das System ist gem. Montageanleitung des Herstellers zu liefern und zu montieren. Ausschnitte in der Deckenplatte sind entsprechend in den Ausschnittsmaßen des Einbauteils bauseitig herzustellen. Die abnahmefähige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenpläne und Angaben der Bauleitung sowie den Herstellerverarbeitungsrichtlinien auszuführen.	30 Stck	EP	GP
01.24	Verstärkungen in der abgehängten Decke mit OSB zur Abhängung von Leuchten Abmessungen im entsprechenden Zuschnitt der Decke Als Befestigungsebene von bauseitig zu montierenden Leuchten	20 Stck.	EP	GP
01.25	Zulage Anarbeitung Decke an Stützen Anarbeiten mit dem Winkelprofil , flexibles Aluminiumprofil als Randwinkel um Säulen liefern und montieren.	12 Stck	EP	GP
01.26	Vorwandinstallation in den Bädern Vorwandinstallation in den Bäder liefern, fachgerecht montieren und in Q2 spachteln Beplankung aus 25 mm GK (imprägniert) gepachtelt in Q2 Höhe 1,20 m vom OKFF Tiefe ca. 15 - 20 cm gemäß Grundrissplanung	48 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.27	Installationsschachtwände, L-förmig, doppelt beplankt nichttragende, freistehende Schachtwand/Vorsatzschale schalldämmend mit Dämmschicht aus Mineralwolle, abrutschsicher, und dichtgestoßen einschl. Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmittel Installationsschachtwände, L-förmig, doppelt beplankt GK 25 mm, imprägniert, raumhoch liefern und einschl. UK montieren. Die eigentliche Brandschottung der Leitungen erfolgt durch das TGA-Gewerk in Deckenebene.			
		37,6 Stck.	EP	GP
01.28	Stunden eines Trockenbauers zum Nachweis Stunden zum Nachweis auf Veranlassung der Bauleitung			
		150 Std.	EP	GP
01.29	Zulage Feuchtraumplatten imprägniert Bereich: Bäder			
		240 m²	EP	GP
Summe Titel 01				
		Trockenbauarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Billwerder Billdeich - Kinderschutzhaus (2022-001)

040	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Trockenbauarbeiten	14
Summe LV 040 Trockenbauarbeiten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			