



Planverfasser

Nybo Architekten GmbH

Stahlwiete 20

22761 Hamburg

Tel.: 040 32035155

Fax: 04032035156

info@nybo-architekten.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2308

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster

Bauvorhaben

Rathaus Bergedorf

Instandsetzung der Fenster

Wentorfer Str. 38

21029 Hamburg

Leistung (LV)

02

Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 151

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2308)

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster

Leistung (LV)

02 Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5

Bauvorhaben

**Rathaus Bergedorf
Instandsetzung der Fenster
Wentorfer Str. 38
21029 Hamburg**

Bauherr

KG VHG Verwaltung
Hamburgische Gebäude GmbH&Co.KG
Burchardstr. 8
20095 Hamburg

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Nybo Architekten GmbH
Stahlwiete 20
22761 Hamburg

Telefon 040 32035155

Fax 04032035156

info@nybo-architekten.de

Ansprechpartner: ...

Alexander Kubiessa

Bauleitung

Nybo Architekten GmbH
Stahlwiete 20
22761 Hamburg

Telefon 040 32035155

Fax 040 32035156

Mobil 0172 4404419

mr@nybo-architekten.de

Ansprechpartner: ...

Michael Raphael

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@nybo-architekten.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	6
		Vorbemerkung denkmalgerechte Sanierung	6
		Ausführungshinweis	6
02	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 2	8
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2	11
03.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	11
03.01	Bereich	Historische Fenster	11
03.02	Bereich	Nicht historische Fenster	36
04	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 2	38
04.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	38
04.01	Bereich	Bleiglasfenster	39
05	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 3	42
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3	45
06.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	45
06.01	Bereich	Historische Fenster	45
06.02	Bereich	Nicht historische Fenster	64
06.03	Bereich	Türen	70
07	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 4	73
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4	76
08.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	76
08.01	Bereich	Historische Fenster	76
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster	88
08.03	Bereich	Türen	96
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4	100
09.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	100
09.01	Bereich	Bleiglasfenster	100
10	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 5	105
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5	107
11.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	107
11.01	Bereich	Historische Fenster	108
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster	127
11.03	Bereich	Türen	134

Inhaltsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5	
Nr.		Bezeichnung	Seite
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5	139
12.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	139
12.01	Bereich	Bleiglasfenster	140
13	Titel	Gerüstarbeiten	144
13.01	Bereich	Gerüste	144
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	150

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5
Baubeschreibung		
<u>Baubeschreibung:</u> <p>Erbaut als repräsentativer Wohnsitz einer wohlhabenden Persönlichkeit im späten 19. Jahrhundert, beeindruckt das Gebäude mit einem Marmorschmuck-Eingangsbereich und kunstvollen schmiedeeisernen Geländern.</p> <p>Der anschließende Spiegelsaal ist mit Vertäfelung und Tafelparkett ausgestattet.</p> <p>Durch große Doppeltüren verbunden, befindet sich das ehemalige Herrenzimmer mit üppigem Wandschmuck und eingebauten Schrankelementen. Abgeteilte Nischen sind ebenfalls reich verziert.</p> <p>Heute als Bezirksamt genutzt, wurden zahlreiche Gebäudeteile ergänzt und überformt. Im Bezirksamtsleitungsbüro und Spiegelsaal fanden nur kleinere Veränderungen statt, die den Denkmalwert nicht verfälschen.</p> <p>Die Fenster des Rathauses Bergedorf, jetzt Bezirksamt Bergedorf, werden im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen technisch und optisch ertüchtigt. Eine Farbbefunduntersuchung dokumentiert aktuelle Farbschichten und prüft auf historische Farbreste, um die Farbigkeit des neuen Anstrichs festzulegen.</p> <p>Der Zustand der historischen Fenster (1889/1899 bzw. 1925-1927) wird konservatorisch und restauratorisch untersucht, um sie mit minimalem Eingriff zu erhalten. Auch die historischen Bleiglasfenster werden stabilisiert und erhalten.</p>		
<u>Vorbemerkung denkmalgerechte Sanierung:</u> <p>Alle Fenster werden in Absprache mit dem Denkmalschutzamt restauriert, um die Genehmigung der gewählten Sanierungsmaßnahme sicherzustellen.</p> <p>Da das Gebäude öffentlich zugänglich ist und um die Mitarbeiter des Bezirksamtes nicht zu stören, werden die Arbeiten in verschiedenen Phasen durchgeführt.</p> <p>Die festen Fensterrahmen werden soweit möglich vor Ort bearbeitet, während die Fensterflügel demontiert und in der Werkstatt restauriert werden.</p> <p>Alle Entscheidungen über die Demontage, Restaurierung oder den Austausch von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden.</p> <p>Die Arbeiten werden von einem Restaurator begleitet und dürfen nur von fachkundigen Fachpersonal durchgeführt werden. Dafür ist ein Nachweis als Diplom-Master-Restaurator vorzulegen sowie über ähnliche Arbeiten aus den letzten drei Jahren.</p> <p>Jedes Fenster soll ausführlich vor, während und nach der Sanierungsmaßnahme schriftlich und mit Bildern dokumentiert werden.</p>		
<u>Schutzmaßnahmen:</u> <p>Alle in den Räumen befindlichen oder an Fensteranschlüssen angrenzenden denkmalgeschützten bzw. erhaltenswerten Bauteile (z. B. historische Fenster, Laibungen, Natursteinbänke, Stuckprofile, Beschläge, Wand- oder Deckenoberflächen) sind vor Beginn der Arbeiten durch geeignete Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigung, Staub, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse zu sichern. Vor Beginn ist ein Schutzkonzept zu erstellen, das mit der Bauleitung und dem Denkmalschutz abzustimmen ist.</p>		
<u>Freianlagen:</u> <p>Bei sämtlichen Arbeiten ist auf die vorhandene Vegetation (Bäume, Sträucher, Stauden, Wiesenflächen etc.) besonders Rücksicht zu nehmen. Beschädigungen an Pflanzen und Wurzelbereichen sind unbedingt zu vermeiden. Vor Beginn der Bauarbeiten erfolgt eine verbindliche Einweisung durch die Bauleitung oder einen Vertreter der Landschaftsplanung. Dabei werden schützenswerte Bereiche vor Ort markiert und die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen erläutert.</p>		
<u>Wichtiger Hinweis:</u>		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5
Ausführungshinweis		
<p>Die ausgeschriebenen Arbeiten beziehen sich stets auf das vollständige Bauteil, wie es in der jeweiligen Position beschrieben ist.</p> <p>Bei Holzkastenfenstern umfasst die Leistung somit grundsätzlich beide Bauteilebenen: das innenliegende Kastenfenster sowie das außenliegende Kastenfenster.</p> <p>Beide Fensterteile sind vollständig zu bearbeiten, instand zusetzen bzw. zu bewerten.</p> <p><u>Ausführungshinweis:</u></p> <p>Verbindungen (haben sich Verbindungen gelöst, Eckverbindungen/Leisten, etc.)</p> <p>Wichtig! Konstruktiven Holzschutz herstellen!</p> <p>Korrosionsschutz durch geeignetes Öl.</p> <p>Kondensatbildung (Kondensatablauf muss gewährleistet sein)</p> <p>Dichtigkeit (die Fenster sollen nicht komplett dicht sein -> aktuell sehr viele Farbschichten. Es soll ein Luftaustausch bei geschlossenem Fenster möglich sein)</p> <p>Die Oberlichtmechanik ist umzubauen, damit die Funktion auch mit innerem Kastenfenster möglich ist.</p> <p>Fehlstellen ergänzen (kleinere Fehlstellen/Risse werden mit Fensterkitt ergänzt, größere Fehlstellen/Risse werden Materialkonform ergänzt)</p> <p>Verwitterte Bereiche ergänzen (wenn Holz nicht stabil ist)</p> <p>Intakte Glasscheiben werden nicht ersetzt (Vorsichtig den Kitt entfernen!)</p> <p>Die Glasscheiben müssen erhalten werden und wurden vorsichtig aus dem Kittbett gelöst</p> <p>Sturmhaken auf der Außenseite werden entfernt.</p> <p>Metallteile werden nach historischem Vorbild teilweise oder komplett ergänzt.</p> <p>Bei einem Ausbau des Fensters wird das Fenster an die exakte Stelle wieder eingebaut und es müssen Hessekrallen oder ähnliches verwendet werden.</p> <p>Alle verwendeten Materialien müssen den Vorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg folgen.</p> <p>Das Holz muss qualitativ dem verwendeten Holz entsprechen und abgelagert sein.</p> <p>Die historischen Glasscheiben sind zu erhalten und wieder einzusetzen</p> <p>Die verwitterten Bereiche des Holzes tragen die Farbe nicht und müssen entfernt werden</p> <p>Sofern noch weitere Rohre (Kondensat), Leisten oder Bleche aus Metall erneuert werden müssen, die dem Wetter oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sind diese in Edelstahl zu fertigen</p> <p>Sind alle Teile für den Anstrich vorbereitet, werden die Glasscheiben, wieder nach historischem Vorbild in ein Kittbett aus Leinölkitt gelegt und anschließend mit Leinölkitt eingekittet. Bevor der Leinölkitt auf das Holz aufgebracht wird, wird das Holz mit Leinölfirnis vorbehandelt.</p> <p>Für den Anstrich wird ein Venti-Lack in seidenglänzend verwendet. Dieser wird in 2 - 3 Anstrichen aufgetragen und zwischen den einzelnen Anstrichen zwischengeschliffen. Nach dem ersten Anstrich kann ggf. noch gekittet werden. Hierfür sind materialverträgliche einkomponentige Kitten zu verwenden</p>		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5
Ausführungshinweis		
<p>Die Fenster werden in zwei verschiedenen Farben gestrichen. Weißton: NCS S 1005-Y10R. Blauton: NCS S 6020-R90B. Der Blauton wird auf der Außenseite auf der Zarge und auf den Schlagleisten aufgestrichen. Der Weißton kommt auf die übrigen Flächen.</p> <p>Nach Abschluss sämtlicher Arbeiten ist eine besenreine Endreinigung aller bearbeiteten und angrenzenden Flächen (z. B. Fußböden, Fensterbänke, Wandflächen, Türleibungen, Fenster, etc.) durchzuführen. Grobe Verschmutzungen, Staub, Mörtelreste, Verpackungsmaterialien und sonstiger Bauschmutz sind restlos zu entfernen.</p> <p>Vorab ist ein Reinigungskonzept mit Angaben zu Reinigungsmitteln, -methoden und deren Verträglichkeit mit denkmalgeschützten bzw. empfindlichen Oberflächen zur Freigabe vorzulegen.</p> <p>Wichtige Punkte bei Fenstern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gangbarkeit: Keine Schleifen oder Klemmen, Mechanik leichtgängig. • Verbindungen: Keine gelösten Verbindungen. • Holzschutz: Konstruktiven Holzschutz herstellen. • Korrosionsschutz: Geeignetes Öl verwenden. • Kondensatbildung: Kondensatablauf muss gewährleistet sein. • Dichtigkeit: Luftaustausch bei geschlossenem Fenster ermöglichen. • Oberlichtmechanik: Umbau für Funktion mit innerem Kastenfenster. • Fehlstellen: Mit Fensterkitt oder materialkonform ergänzen. • Verwitterte Bereiche: Ergänzen, wenn Holz nicht stabil ist. • Glasscheiben: Intakte Scheiben erhalten, vorsichtig Kitt entfernen. • Sturmhaken: Entfernen. • Metallteile: Nach historischem Vorbild ergänzen. • Einbau: Fenster an exakte Stelle wieder einbauen. • Materialien: Vorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg folgen. • Holz: Qualitativ und abgelagert. • Anstrich: Venti-Lack in seidenglänzend, zwei Farben (Weißton und Blauton). • Ergänzungen: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. 		
02	Titel Baustelleneinrichtung Bauphase 2	
02.1	<p>Chemie-Toilette einzeln, aufstellen</p> <p>Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.</p> <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urinal - Toilettenpapierhalterung - Spiegel - Kleiderhaken - integriertes Schloss - rutschfester Bodenbelag - Damen/Herren-Kennzeichnung - 'Besetzt'-Kennzeichnung 	
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
02	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Geplante Mietdauer :24 Wochen Tankvolumen : 250 Liter Grundfläche : 1,25/1,25 m Höhe : ca. 2,20 m			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.2	Chemie-Toilette unterhalten Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten. Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	GP
02.3	Chemie-Toilette einzeln, aufstellen Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken. Ausstattung: - Urinal - Toilettenpapierhalterung - Spiegel - Kleiderhaken - integriertes Schloss - rutschfester Bodenbelag - Damen/Herren-Kennzeichnung - 'Besetzt'-Kennzeichnung Geplante Mietdauer :24 Wochen Tankvolumen : 250 Liter Grundfläche : 1,25/1,25 m Höhe : ca. 2,20 m			
		1 St	EP	- Nur EP -
02.4	Chemie-Toilette unterhalten Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten. Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
02	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.5	Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe: 2,00 m	40 m	EP	GP
02.6	Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet. Zaunhöhe : 2,00 m Vorhaltdauer :24 Wochen	960 mWo	EP	GP
02.7	Bauzaun-Tor, Holz, Breite 4,00 m Bauzaun-Tor, in Holzkonstruktion, abschließbar, in Bauzaun aufstellen und wieder beseitigen. Breite : 4,00 m Höhe : 2,00 m Bodenfreiheit : 0,10 m	1 St	EP	GP
02.8	Sichtschutznetz, Bauzaun Sichtschutznetz für Bauzaun aus Stahlgitterelementen, außen-seitig über die Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt, einschl. Abbau und Vorhaltung. Grundvorhaltezeit : 4 Wochen Zaunhöhe : ca. 2,00 m	44 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
02	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02				
Baustelleneinrichtung Bauphase 2, Netto:			
03 Titel Tischlerarbeiten Bauphase 2				
03.00 Bereich Baustelleneinrichtung				
03.00.1 Baustelleneinrichtung allgemein				
Baustelleneinrichtung allgemein für Werkzeug, Geräte, Kleinmaschinen für Gewerk, Bauwagen als Mannschaftswagen, Magazincontainer und Bauschuttcontainer für eigenes Gewerk, liefern vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abrüsten und entfernen.				
1 psch			GP	
Summe Bereich 03.00				
Baustelleneinrichtung, Netto:			
03.01 Bereich Historische Fenster				
03.01.1 Typ A Holzfenster aufarbeiten ca. 1,43m x 1,20m				
F.00.07				
Holzfenster, Zweiflügliges Holzfenster mit Stulp rechteckig und integrierten Lüftungskanal wie folgt:				
Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,43m x 1,20m				
- Hauptflügel:				
Anzahl: 2				
Aufteilung Flügel: 2				
Größe: ca. 1,30m x 1,10				
Rahmenprofil: 70 x 70mm				
Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm				
Fensterrahmenprofil: 50 x 50mm				
Stulp: 110 x 1100mm				
Sprossen Horiz: Echt 50 x 25mm				
Glas: Einfachverglasung				
Abmessungglasscheibe: 500 x 300mm				
Dreh/Kipp Funktion: Drehflügel				
Fensterbänder: 2 je Flügel				
Grifolive: ja				
Rosette: ja				
Wetterschenkel: ja				
Fensterbank: 1300 x 370mm				
Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen				
Öffnungsrichtung Oberl.: Innen				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	erhöhter und mäßiger Sanierungsbedarf			
	Einbauort: UG Nordseite/Ostseite Fenster Nr.: F.00:07			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		1 St	EP	GP
03.01.2	Typ L Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,40m x 2,51m F.028; F.029, F.030; F.072; F.073 Holz- Kastenfenster, Zweiflügliges Außenfenster Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht, Zweiflügliges Innenfenster Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40 x 2,51m -Hauptflügel: Anzahl: 2 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.620 x 1442mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 2 Größe: ca. 590 x 870mm Rahmenprofil: ca. 100x70 mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50x40mm Kämpfer(Fensterquerholzer): ca. 40x60 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 500 x 300mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 jeder Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20x23mm Fensterbank Oben: ca. 1360 x 230mm Fensterbank Unten: ca. 1460 x 150mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Innen Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz <u>Innenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40 x 2,51m -Hauptflügel: Anzahl: 2 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.620 x 1442mm			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	2		
	Große:	ca. 590 x 870mm		
	Rahmenprofil:	ca. 84x62mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 75x63mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	ca. 65x84mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 510 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 jeder Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	ca 1460 x 100mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerksleibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Oberlicht; Verbindungen überprüfen			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	– Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel			
	Maßnahmen:			
	– Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen			
	– Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern			
	Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Nordseite/Ostseite Fenster Nr. F.028; F.029, F.030; F.072; F.073</p>			
		5 St	EP	GP
03.01.3	<p>Typ I.2 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,03m x 0,44m F.191</p> <p>Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,03m x 0,44m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 2</p> <p>Größe: ca. 970 x 380mm</p> <p>- Oberlicht:</p> <p>Anzahl: kein</p> <p>Aufteilung Flügel:</p> <p>Größe:</p> <p>Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm</p> <p>Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm</p> <p>Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm</p> <p>Kämpfer(Fensterquerholzer): kein</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stulp:	100 x 380mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 400 x 280mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	2 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	nein		
	Wetterschenkel:	nein		
	Fensterbank	nein		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege prüfen, ob komplette Erneuerung sinnvoll wäre 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. – Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln – Genaue Abstimmung des 			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Farbtons mit der Bauleitung.			
	Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B			
	Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R			
	<ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 3. OG Ostseite			
	Fenster Nr.: F.191			
		1 St	EP	GP
03.01.4	Typ Z Holzfenster aufarbeiten ca. 0,96m x 2,60m F.071 Holzfenster, Einflügliges Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt:			
	Blendrahmenaußenmaß: ca. 0,96m x 2,60m			
	- Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	1		
	Größe:	ca. 830 x 1920mm		
	- Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	1		
	Größe:	ca. 830 x 659mm		
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	ca. 830 x 60mm		
	Stulp:	kein		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 760 x 1852mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 und 2 Oberlicht		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	ca. 1380 x 214mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Öffnungsrichtung Oberl.: Innen			Übertrag:
	Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostern, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	mäßiger Sanierungsbedarf			
	Einbauort: EG Südseite			Übertrag:

Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Fenster Nr.: F.071			
		1 St	EP	GP
03.01.5	Typ S Holzfenster aufarbeiten ca. 0,95m x 2,65m F.061, F.063, F.069 Holzfenster, Einflügliges Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 0,95m x 2,65m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 830 x 1920mm - Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 830 x 659mm Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm Kämpfer(Fensterquerholzer): ca. 830 x 60mm Stulp: kein Sprossen Horiz.: kein Sprossen Vert.: kein Glas: Zweifach-Isolierverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 760 x 1852mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 und 2 Oberlicht Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja Fensterbank: ca. 1380 x 214mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Innen Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz Hinweis: F.061 Kastenfenster mit Einfachverglasung Vorbereitende Maßnahmen: – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Prüfen, ob Sicherheitsglas eingebaut werden soll F.061 u. F.063 – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, - Fortsetzen, nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrosten <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrosten, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. – F.069 muss in Absprache mit der Bauleitung ausgebaut , in der Werkstatt restauriert und wieder eingebaut werden <p>mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Südseite Fenster Nr.: F.061, F.063, F.069</p>			
		3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.6	<p>Typ Y Holzfenster aufarbeiten ca. 1,92m x 2,80m F.070</p> <p>Holzfenster, Festverglastes Holzfenster rechteckig mit Rundbogen wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,92m x 2,80m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 1</p> <p>Größe: ca. 1840 x 2072mm</p> <p>- Oberlicht:</p> <p>Anzahl: kein</p> <p>Aufteilung Flügel:</p> <p>Größe:</p> <p>Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm</p> <p>Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm</p> <p>Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm</p> <p>Kämpfer(Fensterquerholzer): kein</p> <p>Stulp: kein</p> <p>Sprossen Horiz.: kein</p> <p>Sprossen Vert.: kein</p> <p>Glas: Zweifach-Isolierverglasung</p> <p>Abmessungglasscheibe: ca. 1780 x 2066mm</p> <p>Dreh/Kipp Funktion: fest</p> <p>Fensterbänder: kein</p> <p>Grifolive: nein</p> <p>Rosette: nein</p> <p>Wetterschenkel: ja</p> <p>Fensterbank: ca. 2250 x 214mm</p> <p>Öffnungsrichtung Haupfl.: fest</p> <p>Öffnungsrichtung Oberl.: kein</p> <p>Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz</p> <p>Vorbereitende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarge zum Wandanschluss überprüfen - Farbe entfernen an Holzoberflächen - Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, - Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen - Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), - Reinigung der hölzernen Oberflächen - An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend 			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			Übertrag:
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. – Fenster muss in Absprache mit der Bauleitung ausgebaut , in der Werkstatt restauriert und wieder eingebaut werden 			
	erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: EG Südseite			
	Fenster Nr.: F.070			
		1 St	EP	GP
03.01.7	Typ D.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 1,52m F.162 - F.168 Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 1,52m -Hauptflügel: Anzahl: 1 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 1398mm		
	-Oberlicht:	kein, aber Klappe		
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 440 x 330mm		
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 455 x 308mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1570 x 286mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 97mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Außen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,33 x 1,56m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1230 x 1510mm		
	-Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrosten – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege Fahnenhalterung woanders anbringen – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R Beschläge überprüfen, entrosten, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>– Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile.</p> <p>mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 2.OG Südseite Fenster Nr.: F.162; F.163 ; F.164; F.165; F.166; F.167; F.168</p> <p style="text-align: right;">7 St EP GP</p>			
03.01.8	<p>Typ B.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 2,36m F.113 - F.119</p> <p>Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt:</p> <p><u>Außenfenster</u></p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 2,36m</p> <p>-Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 2</p> <p>Größe: ca. 1130 x 1398mm</p> <p>-Oberlicht:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung: 2</p> <p>Größe: ca. 1130 x 778mm</p> <p>Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm</p> <p>Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm</p> <p>Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm</p> <p>Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm</p> <p>Glas: Einfachverglasung</p> <p>Abmessungglasscheibe: ca. 455 x 308mm</p> <p>Dreh/Kipp Funktion: Dreh</p> <p>Fensterbänder: 3 je Flügel</p> <p>Grifolive: ja</p> <p>Rosette: ja</p> <p>Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm</p> <p>Fensterbank Außen: ca. 1368 x 110mm</p> <p>Fensterbank Innen: ca. 1290 x 125mm</p> <p>Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen</p> <p>Öffnungsrichtung Oberl.: Innen</p> <p>Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz</p> <p><u>Innenfenster</u></p> <p>–Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,31 x 2,36m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1215 x 1510mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 1215 x 765mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	– Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel			
	Maßnahmen:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf</p> <p>Hinweis: es wird Geprüft, dass die Fenster Typ B.1: F.114, F.116, F.118 nicht abschließbar sind (Stand und Gangflügel zu öffnen) gem. Brandschutzkonzept. Eine Befreiung der Abschließung der Tür wird nach Rücksprache mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden.</p> <p>Alle Entscheidungen über die Demontage, Restaurierung oder den Austausch von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden.</p> <p>Einbauort: 1.OG Südseite Fenster Nr.: F.113; F.114; F.115; F.116; F.117; F.118; F.119 7 St EP GP</p>			
03.01.9	Typ T Holzfenster aufarbeiten ca. 1,94m x 2,91m F.062 Holzfenster, Festverglastes Holzfenster rechteckig mit Rundbogen wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,94m x 2,91m <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	1		
	Größe:	ca. 1860 x 2083mm		
	- Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung Flügel:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Stulp:	kein		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 1780 x 2066mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	fest		
	Fensterbänder:	kein		
	Grifolive:	nein		
	Rosette:	nein		
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	ca. 2250 x 214mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	fest		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	- Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	- Prüfen, ob Sicherheitsglas eingebaut werden soll			
	- Farbe entfernen an Holzoberflächen (nur außen)			
	- Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	- Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	- Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen (nur außen)			
	- An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	Maßnahmen:			
	- Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen (nur außen)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R (nur außen) – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Südseite Fenster Nr.: F.062</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.01.10	Typ V Holzfenster aufarbeiten ca. 1,40m x 2,73m F.064; F.068 Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40m x 2,73m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1240 x 1808mm - Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 1240 x 672mm Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	ca. 830 x 60mm		
	Stulp:	ca. 1808 x 54mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 510 x 1708mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 und 2 Oberlicht		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	ca. 1760 x 214mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Absprache mit Bauleitung, ob Seilzug wiederhergestellt werden soll – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. mäßiger Sanierungsbedarf Einbauort: EG Südseite Fenster Nr.: F.064; F.068			
		2 St	EP	GP
03.01.11	Typ W Holzfenster aufarbeiten ca. 1,80m x 2,87m F.065; F.067 Holzfenster, Festverglastes Holzfenster rechteckig mit Rundbogen wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,80m x 2,87m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 1740 x 2081mm - Oberlicht: Anzahl: kein Aufteilung Flügel: Größe: Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm Kämpfer(Fensterquerholzer): kein Stulp: kein Sprossen Horiz: kein Sprossen Vert.: kein Glas: Zweifach-Isolierverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 1680 x 2075mm Dreh/Kipp Funktion: fest Fensterbänder: kein Grifolive: nein Rosette: nein - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	ca. 1843 x 214mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	fest		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostern, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mäßiger Sanierungsbedarf			Übertrag:
	Einbauort: EG Südseite Fenster Nr.: F.065; F.067			
		2 St	EP	GP
03.01.12	Typ X Holztür aufarbeiten ca. 1,80m x 3,21m F.066 Holztür, Zweiflüglige Stulp-Holztür rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,80m x 3,21m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1680 x 2182mm - Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 1680 x 1028mm Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm Kämpfer(Fensterquerholzer): ca. 1680 x 80mm Stulp: ca. 54 x 2182mm Sprossen Horiz.: kein Sprossen Vert.: kein Glas: Zweifach-Isolierverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 540 x 1802mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 je Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: nein Fensterbank: kein Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: fest Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz Vorbereitende Maßnahmen: – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen; - Fortsetzung in nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostern, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Südseite Fenster Nr.: F.066</p>			
		1 St	EP	GP
03.01.13	<p>Zulage Panikschloss Tür Typ X,</p> <p>Lieferung, Anpassung, Demontage und Einbau eines Schlosses oder Zylinders mit Panikfunktion in das vorhandene historische Schloss einer bestehenden zweiflügeligen Tür, passend zu den vorhandenen historischen Türgriffen einschließlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umschaltfunktion <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.14	Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchssicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik			
		33 St	EP	GP
Summe Bereich 03.01				
		Historische Fenster, Netto:		
03.02 Bereich Nicht historische Fenster				
03.02.1	Typ I.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,14m x 1,55m F.180 - F.190 Holzfenster, Zweiflügliges Holzfenster rechteckig wie folgt:			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,14m x 1,55m		
	- Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 960 x 1037mm		
	- Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung Flügel:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Stulp:	ca. 85 x 1250mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50 x 25mm		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 357 x 279mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	2 - 3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	Innen ca. 1550 x 204mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		Übertrag:
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	geringer Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 3.OG Südseite			
	Fenster Nr. : F.180; F.181; F.182; F.183; F.184; F.185; F.186;			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2		
03.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	F.187; F.188; F.189; F.190			Übertrag:
		11 St	EP	GP
03.02.2	Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchsicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik			
		11 St	EP	GP
Summe Bereich 03.02			Nicht historische Fenster, Netto:
Summe Titel 03			Tischlerarbeiten Bauphase 2, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
04	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 2		
04.00	Bereich	Baustelleneinrichtung		
04.00.1	Baustelleneinrichtung allgemein Baustelleneinrichtung allgemein für Werkzeug, Geräte, Kleinmaschinen für Gewerk, Bauwagen als Mannschaftswagen, Magazincontainer und Bauschuttcontainer für eigenes Gewerk, liefern vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abrüsten und entfernen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 04.00			Baustelleneinrichtung, Netto:
04.01	Bereich	Bleiglasfenster		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
04	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 2		
04.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis Die Restaurierung erfolgt unter Beachtung denkmalpflegerischer Grundsätze. Es sind alle Maßnahmen zur Schadensaufnahme, Dokumentation, behutsamen Reinigung, Stabilisierung und ggf. Teilreparatur der Bleiruten, Lötstellen und Glasstücke durchzuführen. Originalsubstanz ist möglichst zu erhalten. Erneuerungen (z. B. Neuverbleiung, Glasergänzungen) erfolgen material- und formgerecht nach Vorlage. Reinigung nur mit geeigneten, nicht aggressiven Mitteln. Montage mit elastischer Abdichtung. Arbeiten in Abstimmung mit der Denkmalpflege, dem Restaurator und der Bauleitung. Zur Durchführungen der entsprechenden Arbeiten ist ein Nachweis als Fachperson für Bleiglas- und Holzfenster erforderlich. Grundsätzlich sollen die Arbeiten vor Ort durchgeführt werden und nur unter Absprache mit der Bauleitung im Ausnahmefall in die Werkstatt verlegt werden.			
04.01.1	Typ A.1 Holzkastenfenster mit Bleiglas aufarbeiten ca. 1,38m x 3,65m F.120, F.121; F.122; F.123, F.124, F.125; F.074, F.075, F.076 Holzkastenfenster, zweiflügliges und bleiverglastes Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt (teilw. Fenstertür): <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,38 x 3,65m -Hauptflügel: Anzahl: 2 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.635 x 2335mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 2 Größe: ca.635 x 1200mm Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 530 x 350mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3-4 jeder Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
04	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 2		
04.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fensterbank Außen:	ca. 1310 x 230mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1310 x 200mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,38 x 3,65m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	2		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca.635 x 2335mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	2		
	Größe:	ca.635 x 1200mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz.:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 630 x 2230mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3-4 jeder Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Prüfen der Verbindungen und Funktionen			
	– Entfernen schadhafter Kittfälze, Reinigen der Fälze			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich),			
	Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
04	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 2		
04.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zum Schutz werden Leichtkunststoffplatten vorgesehen – Grundierung freigelegter Holzflächen mit Leinöl-Firnis bzw. Metallelemente mit Owatrol-Öl – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege prüfen, ob Neuverbleiung sinnvoll wäre <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen. Ausgleich kleinerer Schäden an Bleistegen mit bleigrauem Kitt. – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. – Reinigung der Glasflächen innen und außen mit mildem Glasreiniger, außen ggf. mit 000-Stahlwolle bei starker Verwitterung (Bleistege aussparen!). – Erneuerung defekter Scheiben nach historischem Bestand in Farbe und Struktur. Dabei auf vorsichtigen Abbau achten, Fensteröffnungen mit OSB-Platten gegen Einbruch und Witterung sichern und nach richten oder erneuern in der Werkstatt vorsichtig in Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege vort Ort wieder einbauen. <p>mäßiger und erhöhter Sanierungsbedarf</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
04	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 2		
04.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Hinweis: es wird Geprüft, dass die Fenster Typ A.1: F.120, F. 122 nicht abschließbar sind (Stand und Gangflügel zu öffnen) gem. Brandschutzkonzept. Eine Befreiung der Abschließung der Tür wird nach Rücksprache mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden.</p> <p>Alle Entscheidungen über die Demontage, Restaurierung oder den Austausch von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden</p> <p>Einbauort: 1.OG Nordseite/Südseite/Ostseite Fenster Nr. F.120, F.121; F.122; F.123, F.124, F.125; F.074, F.075, F.076</p>			
		9 St	EP	GP
04.01.2	<p>Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen</p> <p>Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchssicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik</p>			
		9 St	EP	GP
Summe Bereich 04.01				
		Bleiglasfenster, Netto:	
Summe Titel 04				
		Bleiglasfenster Bauphase 2, Netto:	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	
05	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 3		
05.1	Chemie-Toilette einzeln, aufstellen			
	<p>Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.</p> <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urinal - Toilettenpapierhalterung - Spiegel 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
05	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kleiderhaken - integriertes Schloss - rutschfester Bodenbelag - Damen/Herren-Kennzeichnung - 'Besetzt'-Kennzeichnung Geplante Mietdauer :24 Wochen Tankvolumen : 250 Liter Grundfläche : 1,25/1,25 m Höhe : ca. 2,20 m			Übertrag:
		1 St	EP	GP
05.2	Chemie-Toilette unterhalten Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten. Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	GP
***Bedarfspos.				
05.3	Chemie-Toilette einzeln, aufstellen Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken. Ausstattung: <ul style="list-style-type: none"> - Urinal - Toilettenpapierhalterung - Spiegel - Kleiderhaken - integriertes Schloss - rutschfester Bodenbelag - Damen/Herren-Kennzeichnung - 'Besetzt'-Kennzeichnung Geplante Mietdauer :24 Wochen Tankvolumen : 250 Liter Grundfläche : 1,25/1,25 m Höhe : ca. 2,20 m			
		1 St	EP	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
05	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	***Bedarfspos.			
05.4	Chemie-Toilette unterhalten Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten. Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	- Nur EP -
05.5	Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe: 2,00 m			
		40 m	EP	GP
05.6	Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet. Zaunhöhe : 2,00 m Vorhaltedauer :24 Wochen			
		960 mWo	EP	GP
05.7	Bauzaun-Tor, Holz, Breite 4,00 m Bauzaun-Tor, in Holzkonstruktion, abschließbar, in Bauzaun aufstellen und wieder beseitigen. Breite : 4,00 m Höhe : 2,00 m Bodenfreiheit : 0,10 m			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
05	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.8	Sichtschutznetz, Bauzaun Sichtschutznetz für Bauzaun aus Stahlgitterelementen, außen- seitig über die Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt, einschl. Abbau und Vorhaltung. Grundvorhaltezeit : 4 Wochen Zaunhöhe : ca. 2,00 m			
		44 m	EP	GP
Summe Titel 05		Baustelleneinrichtung Bauphase 3, Netto:		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.00	Bereich	Baustelleneinrichtung		
06.00.1	Baustelleneinrichtung allgemein Baustelleneinrichtung allgemein für Werkzeug, Geräte, Kleinmaschinen für Gewerk, Bauwagen als Mannschaftswagen, Magazincontainer und Bauschuttcontainer für eigenes Gewerk, liefern vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abrüsten und entfernen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 06.00		Baustelleneinrichtung, Netto:		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
06.01.1	Typ F.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 0,60m x 1,02m F.150; F.152 Holz- Kastenfenster, Einflügliges Außenfenster Holzfenster rechteckig, Zweiflügliges Innenfenster Holzfenster rechteckig wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 0,60 x 1,02m -Hauptflügel: Anzahl: 2 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.480 x 900mm -Oberlicht: Anzahl: kein - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufteilung:			
	Große:			
	Rahmenprofil:	ca. 100x70 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50x40mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 400 x 260mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	2		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20x23mm		
	Fensterbank Oben:	ca. 600 x 230mm		
	Fensterbank Unten:	ca. 600 x 100mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 0,71 x 0,995m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	2		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Große:	ca.590 x 875mm		
	-Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung:			
	Große:			
	Rahmenprofil:	ca. 84x62mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 75x63mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 470 x 863mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	2		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	siehe oben		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerksleibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss und Verbindungen überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile 			
	Übertrag:			

- Fortsetzung der nächsten Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mäßiger Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 2. OG Südseite Fenster Nr. F.150; F.152			
		2 St	EP	GP
06.01.2	Typ D.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 1,56m F.151; F.153; ; F.155; F.156; F.157; F.158; F.159; F.160; F.161 Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:			
	<u>Außenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,29 x 1,56m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 1365mm		
	-Oberlicht:	kein, aber Klappe		
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 440 x 330mm		
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 455 x 300mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1570 x 286mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 97mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Außen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,33 x 1,56m		
	-Hauptflügel:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1230 x 1510mm		
	-Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege Fahnenhalterung woanders anbringen – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>überprüfen und ggf. richten und verleimen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 2.OG Südseite/Ostseite Fenster Nr.: F.151; F.153; F.155; F.156; F.157; F.158; F.159; F.160; F.161</p>	9 St	EP	GP
06.01.3	<p>Typ D.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 1,56m F.154</p> <p>Wie Position 06.01.2 (Seite 48) jedoch: Holzfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p><u>Außenfenster</u></p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 1,56m</p> <p>-Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1130 x 1365mm</p> <p>-Oberlicht:</p> <p>Anzahl: 1 Aufteilung: 1 Größe: ca. 440 x 330mm</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 455 x 300mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1570 x 286mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 97mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Außen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege Fahnenhalterung woanders anbringen – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	komplett erneuern			Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	mäßiger Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 2.OG Südseite/Ostseite	1 St	EP	GP
	Fenster Nr.: F.154;			
06.01.4	Typ B.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 2,36m F.103; F.104; ; F.106; F.107; F.108; F.109; F.110; Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 2,36m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1130 x 1398mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 2 Größe: ca. 1130 x 778mm Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 455 x 308mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1368 x 110mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 125mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,31 x 2,36m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1215 x 1510mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 1215 x 765mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder			
	entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder			
	einbauen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 1.OG Südseite/Ostseite			
	Fenster Nr.: F.103; F.104; F.105; F.106; F.107; F.108; F.109; F.110;			
		7 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.01.5	<p>Typ B.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 2,36m F.105</p> <p>Wie Position 06.01.4 (Seite 52) jedoch: Holzfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt:</p> <p><u>Außenfenster</u></p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 2,36m</p> <p>-Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1130 x 1398mm</p> <p>-Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 2 Größe: ca. 1130 x 778mm</p> <p>Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 455 x 308mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 je Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm Fensterbank Außen: ca. 1368 x 110mm Fensterbank Innen: ca. 1290 x 125mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Innen</p> <p>Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz</p> <p>Vorbereitende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarge zum Wandanschluss überprüfen - Farbe entfernen an Holzoberflächen - Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, - Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none">– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrosten– Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none">– Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen– Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen– Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt– Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern– Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln– Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R– Beschläge überprüfen, entrosten, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen– Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile.			
	mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 1.OG Südseite/Ostseite			
	Fenster Nr.: F.105;	1 St	EP	GP
06.01.6	Typ B.1 Holzkastentür aufarbeiten ca. 1,25m x 2,93m F.111; F.112			
	Holzkastentür, zweiflügliges Stulp-Holztür rechteckig mit Oberlicht wie folgt:			
	<u>Außenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,25 x 2,93m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 2018mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 778mm		
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 455 x 308mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1150x 110mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1250x 125mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,37 x 2,93m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1215 x 2018mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 1215 x 765mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack 			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	streichen			Übertrag:
	– Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile.			
	mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 1.OG Südseite/Ostseite Fenster Nr.: F.111; F.112			
		2 St	EP	GP
06.01.7	Typ Q Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,40m x 2,51m F.054; F.055; F.056; F.057; F.058 Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40 x 2,51m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1245 x 1426mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 1 Größe: ca. 1245 x 875mm Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 490 x 295mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 je Flügel und 2 Oberlicht Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm Fensterbank Außen: ca. 1845 x 221mm Fensterbank Innen: ca. 1400 x 155mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Innen Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,46 x 2,48m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1340 x 1540mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 1340 x 850mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 540 x 1400mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel und 3 Oberlicht		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Zarge zum Wandanschluss überprüfen - Farbe entfernen an Holzoberflächen - Eventuell Gläser aus den Kittfugen abbauen oder entfernen, Fugen reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, - Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen - Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen - An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet - Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel - Hinweis : F.055 ist Teil eines Sicherheitsbereiches 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: EG Südseite/Ostseite			
	Fenster Nr.: F.054; F.055; F.056; F.057; F.058			
		5 St	EP	GP
06.01.8	Typ R Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 2,18m x 2,51m			
	F.059: F.060			
	Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt:			
	<u>Außenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 2,18 x 2,51m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	3		
	Größe:	ca. 2020 x 1070mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufteilung:	3		
	Größe:	ca. 2020 x 810mm		
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 490 x 295mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh und Fest		
	Fensterbänder:	3 je Flügel und 2 Oberlicht		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 2480 x 221mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 2180 x 120mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 2,18 x 2,51m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	3		
	Größe:	ca. 2020 x 1070mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	3		
	Größe:	ca. 2020 x 810mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 495 x 1410mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh und Fest		
	Fensterbänder:	3 je Flügel und 2 Oberlicht		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung			
	Putz: Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	mäßiger Sanierungsbedarf			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: EG Südseite Fenster Nr.: F.059; F.060			Übertrag:
		2 St	EP	GP
06.01.9	Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchssicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik			
		29 St	EP	GP
Summe Bereich 06.01			Historische Fenster, Netto:
06.02	Bereich Nicht historische Fenster			
06.02.1	Typ M.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,03m x 1,33m F.199; F.200; F.201; F.202; F.203 Holzfenster, Einflügliges Holzfenster rechteckig wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,03m x 1,33m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 970 x 1027mm - Oberlicht: Anzahl: kein Aufteilung Flügel: Größe: Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm Kämpfer(Fensterquerholzer): kein Stulp: kein Sprossen Horiz: kein Sprossen Vert.: kein Glas: Zweifachisolierverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 850 x 1015mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh-Kipp Fensterbänder: 2 Grifolive: ja			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	kein		
	Fensterbank	Innen		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostern, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	geringer Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 3.OG Ostseite Fenster Nr.: F.199; F.200; F.201; F.202; F.203			
		5 St	EP	GP
06.02.2	Typ M.2 Holzfenster/Fenstertür aufarbeiten ca. 1,16m x 1,75m F.197; F.198			
	Holzfenster, Einflügliges Holzfenster/Fenstertür rechteckig wie folgt (Mittelmaß):			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,16m x 1,75m		
	- Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	1		
	Größe:	ca. 1100 x 1690mm		
	- Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung Flügel:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Stulp:	kein		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifachisolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 950 x 1540mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh-Kipp		
	Fensterbänder:	2 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	kein		
	Fensterbank	ca. 1160 x 90mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	- Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	- Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	- Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen			
	- Fortsetzung in nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostern, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>geringer Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 3.OG Südseite Fenster Nr.: F.197; F.198</p>			
		2 St	EP	GP
06.02.3	<p>Typ I.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,14m x 1,55m F.177; F.178; F.179</p> <p>Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,14m x 1,55m</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 960 x 1037mm		
	- Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung Flügel:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Stulp:	ca. 55 x 1250mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifachisolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 357 x 299mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh-Kipp		
	Fensterbänder:	2 - 3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	ca. 1190 x 221mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich),			
	Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	Maßnahmen:			
	– Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen			
	– Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen			
	- Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>wieder hergestellt</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>geringer Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 3.OG Südseite Fenster Nr.: F.177; F.178; F.179</p>			
		3 St	EP	GP
06.02.4	<p>Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen</p> <p>Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchssicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik</p>			
		10 St	EP	GP
Summe Bereich 06.02		Nicht historische Fenster, Netto:		
06.03	Bereich Türen			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.03.1	Holztür aufarbeiten ca. 1,23m x 3,13m T003 Holztür, Einflüglige Kassettentür rechteckig mit Oberlicht Halbrund wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,23 m x 3,13m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 1230 x 2290mm Größe Flügel: ca. 980 x 2190 mm Zierelemente: 2xFünfeckige Rahmen mit Holzblindelement; 1x Sechseckige Rahmen mit Glasausschnitt; 1x Sechseckige Rahmen mit Holzblindelement; 6x Dreieckig Dekorativelemente. Leiste/Sprosse Glasausschnitte: ca. 10x10 mm Abmessung Sechseckige Glasausschnitte: ca. 700x500 mm Abmessung Fünfeckige Glasausschnitte: ca. 700x250 mm - Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 1230 x 830mm Rahmenprofil: ca. 100 x 150mm Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm Rahmenleiste Tür: Halbrund 110 x 70mm Glas: Zweifach-Isolierverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 929 x 649mm Wetterschenkel: nein Fensterbank: kein Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: fest Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz Vorbereitende Maßnahmen: – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), -Förderung auf höchster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reinigung der hölzernen Oberflächen			Übertrag:
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern			
	Maßnahmen:			
	– Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen			
	– Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen			
	– Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt			
	– Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern			
	– Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln			
	– Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung.			
	Farbe : Im bestehenden Farbton neu zu streichen / Festlegung Farbton erfolgt vor Bauausführung nach Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege.			
	– Beschläge überprüfen, entrostern, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen			
	– Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile.			
	mäßiger Sanierungsbedarf			
	Einbauort: EG Südseite			
	Tür Nr.: T003			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		1 St	EP	GP
06.03.2	Zulage Panikschloss T003 Lieferung, Anpassung, Demontage und Einbau eines Schlosses oder Zylinders mit Panikfunktion in das vorhandene historische Schloss einer bestehenden zweiflügeligen Tür, passend zu den vorhandenen historischen Türgriffen einschließlich <ul style="list-style-type: none">- Umschaltfunktion- Zwangsverriegelungsfunktion- Wechselfunktion- Durchgangsfunktion Widerstandsklasse : RC 1 Hinweis:Die Genehmigung der gewählten Sanierungsmaßnahme muss in Absprache mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden. Alle Entscheidungen über die Demontage, Restaurierung oder den Austausch von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden. Angebotene Marke :			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3		
06.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 06.03			Türen, Netto:
Summe Titel 06			Tischlerarbeiten Bauphase 3, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
07 Titel Baustelleneinrichtung Bauphase 4				
07.1	Chemie-Toilette einzeln, aufstellen			
	Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.			
	Ausstattung:			
	- Urinal			
	- Toilettenpapierhalterung			
	- Spiegel			
	- Kleiderhaken			
	- integriertes Schloss			
	- rutschfester Bodenbelag			
	- Damen/Herren-Kennzeichnung			
	- 'Besetzt'-Kennzeichnung			
	Geplante Mietdauer :24 Wochen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
07	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 4		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tankvolumen : 250 Liter			
	Grundfläche : 1,25/1,25 m			
	Höhe : ca. 2,20 m			
		1 St	EP	GP
07.2	Chemie-Toilette unterhalten			
	Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten.			
	Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	GP
***Bedarfspos.				
07.3	Chemie-Toilette einzeln, aufstellen			
	Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.			
	Ausstattung:			
	- Urinal			
	- Toilettenpapierhalterung			
	- Spiegel			
	- Kleiderhaken			
	- integriertes Schloss			
	- rutschfester Bodenbelag			
	- Damen/Herren-Kennzeichnung			
	- 'Besetzt'-Kennzeichnung			
	Geplante Mietdauer :24 Wochen			
	Tankvolumen : 250 Liter			
	Grundfläche : 1,25/1,25 m			
	Höhe : ca. 2,20 m			
		1 St	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
07.4	Chemie-Toilette unterhalten			
	Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten.			
	Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
07	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 4		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.5	Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe: 2,00 m	40 m	EP	GP
07.6	Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet. Zaunhöhe : 2,00 m Vorhaltdauer :24 Wochen	960 mWo	EP	GP
07.7	Bauzaun-Tor, Holz, Breite 4,00 m Bauzaun-Tor, in Holzkonstruktion, abschließbar, in Bauzaun aufstellen und wieder beseitigen. Breite : 4,00 m Höhe : 2,00 m Bodenfreiheit : 0,10 m	1 St	EP	GP
07.8	Sichtschutznetz, Bauzaun Sichtschutznetz für Bauzaun aus Stahlgitterelementen, außen-seitig über die Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt, einschl. Abbau und Vorhaltung. Grundvorhaltezeit : 4 Wochen Zaunhöhe : ca. 2,00 m	44 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
07	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 4		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 07				
		Baustelleneinrichtung Bauphase 4, Netto:		
08 Titel Tischlerarbeiten Bauphase 4				
08.00 Bereich Baustelleneinrichtung				
08.00.1	Baustelleneinrichtung allgemein			
	Baustelleneinrichtung allgemein für Werkzeug, Geräte, Kleinmaschinen für Gewerk, Bauwagen als Mannschaftswagen, Magazincontainer und Bauschuttcontainer für eigenes Gewerk, liefern vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abrüsten und entfernen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 08.00				
		Baustelleneinrichtung, Netto:		
08.01 Bereich Historische Fenster				
08.01.1	Typ D.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 1,56m F.139; F.140; F.141; F.142; F.143; F.144; F.145; F.146; F.147; F.148; F.149			
	Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:			
	<u>Außenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,29 x 1,56m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 1398mm		
	-Oberlicht:	kein, aber Klappe		
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 440 x 330mm		
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 455 x 308mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1570 x 286mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 97mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Außen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,33 x 1,56m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1230 x 1510mm		
	-Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz.:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der			
	Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege Fahnenhalterung woanders anbringen – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 2.OG Westseite/Nordseite/Südseite			
	Fenster Nr.: F.139; F.140; F.141; F.142; F.143; F.144; F.145; F.146; F.147; F.148; F.149			
		11 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.01.2	Typ B.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 2,36m F.091; F.092; F.093; F.094; F.096; F.097; F.098; F.099; F.100; F.101; .F.102 Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 2,36m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1130 x 1398mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 2 Größe: ca. 1130 x 778mm Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 455 x 308mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 je Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm Fensterbank Außen: ca. 1368 x 110mm Fensterbank Innen: ca. 1290 x 125mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Innen Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz <u>Innenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,31 x 2,36m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1215 x 1510mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 1 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Größe:	ca. 1215 x 765mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessung glasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 1.OG Südseite/Nordseite/Westseite Fenster F.091; F.092; F.093; F.094; F.096; F.097; F.098; F.099; F.100; F.101; .F.102</p>			Übertrag:
		11 St	EP	GP
08.01.3	<p>Absturzsicherung, Rundstahl, Edelstahl F096</p> <p>Absturzsicherung bestehend aus Edelstahl-Rundstahl weiß lackiert, D=12 mm, Befestigung am Fensterrahmen oder Laibung mit Rosetten innen oder außen, mit Schließzylinder ausgestattet, mit einem Feuerwehrschrüssel, für die demontage durch die Feuerwehr mit , D=16 mm, und Edelstahlschrauben in ca. 40 mm Abstand vom Fensterrahmen.</p> <p>Einbauhöhe: 1,1m von OKFF</p> <p>Wichtig: Die Absturzsicherung muss durch die Feuerwehr demontierbar sein.</p> <p>Hinweis:Die Genehmigung der gewählten Sanierungsmaßnahme muss in Absprache mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden. Alle Entscheidungen über die Montage von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden.</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		1 St	EP	GP
08.01.4	Typ L Holzfenster aufarbeiten ca. 1,40m x 2,51m F.042; F.043 Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt:			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,40 x 2,51m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	2		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca.620 x 1442mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	2		
	Größe:	ca. 590 x 870mm		
	Rahmenprofil:	ca. 100x70 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50x40mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	ca. 40x60 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 500 x 300mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 jeder Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20x23mm		
	Fensterbank Oben:	ca. 1360 x 230mm		
	Fensterbank Unten:	ca. 1460 x 150mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Oberlicht; Verbindungen überprüfen – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	mäßiger/geringer Sanierungsbedarf			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: EG Nordseite Fenster Nr. F.042; F.043			Übertrag:
		2 St	EP	GP
08.01.5	Typ Q Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,40m x 2,51m F.047; F.048; F.049; F.050; F.051; F.052; F.053 Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40 x 2,51m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1245 x 1426mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 1 Größe: ca. 1245 x 875mm Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 490 x 295mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 je Flügel und 2 Oberlicht Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm Fensterbank Außen: ca. 1845 x 221mm Fensterbank Innen: ca. 1400 x 155mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Innen Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz <u>Innenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,46 x 2,48m -Hauptflügel: Anzahl: 1			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1340 x 1540mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 1340 x 850mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 540 x 1400mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel und 3 Oberlicht		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel – Hinweis : F.055 ist Teil eines Sicherheitsbereiches 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>wieder hergestellt</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Südseite/Westeseite Fenster Nr.: F.047; F.048; F.049; F.050; F.051; F.052; F.053</p>	7 St	EP	GP
08.01.6	<p>Typ P Holzfenster aufarbeiten ca. 0,90m x 0,93m F.044; F.045; F.046</p> <p>Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 0,90 x 0,93m</p> <p>-Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.670 x 700mm</p> <p>-Oberlicht: Anzahl: kein Aufteilung: Größe:</p> <p>Rahmenprofil: ca. 100x70 mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50x40mm Stulp: ca. 35 x 665 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm</p>			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 248 x 315mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	2 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20x23mm		
	Fensterbank Oben:	ca. 1116 x 230mm		
	Fensterbank Unten:	ca. 980 x 150mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Verbindungen überprüfen – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventillackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln <p>Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventillack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung.</p> <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Westseite Fenster Nr. F.044; F.045; F.046</p>			
		3 St	EP	GP
08.01.7	<p>Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen</p> <p>Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchssicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik</p>			
		34 St	EP	GP
Summe Bereich 08.01			Historische Fenster, Netto:
08.02	Bereich Nicht historische Fenster			
08.02.1	<p>Typ M.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,03m x 1,33m F.192, F.193; F.194; F.195</p> <p>Holzfenster, Einflügliges Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,03m x 1,33m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 1</p> <p>Größe: ca. 970 x 1027mm</p> <p>- Oberlicht:</p> <p>Anzahl: kein</p> <p>Aufteilung Flügel:</p> <p>Größe:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Stulp:	kein		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifachisolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 850 x 1015mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh-Kipp		
	Fensterbänder:	2		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	kein		
	Fensterbank	Innen		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. 			
	Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung.</p> <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B</p> <p>Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventillack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>geringer Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 3.OG Westseite Fenster Nr.: F.192, F.193; F.194; F.195</p>			
		4 St	EP	GP
08.02.2	<p>Typ M.2 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,18m x 1,39m F.196</p> <p>Holzfenster, Einflügliges Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,18m x 1,39m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 1</p> <p>Größe: ca. 1110 x 1310mm</p> <p>- Oberlicht:</p> <p>Anzahl: kein</p> <p>Aufteilung Flügel:</p> <p>Größe:</p> <p>Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm</p> <p>Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm</p> <p>Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm</p> <p>Kämpfer(Fensterquerholzer): kein</p> <p>Stulp: kein</p> <p>Sprossen Horiz: kein</p> <p>Sprossen Vert.: kein</p> <p>Glas: Zweifachisolierverglasung</p> <p>Abmessungglasscheibe: ca. 970 x 1250mm</p> <p>Dreh/Kipp Funktion: Dreh-Kipp</p> <p>Fensterbänder: 2 je Flügel</p> <p>Grifolive: ja</p> <p>Rosette: ja</p> <p>Wetterschenkel: kein</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Fensterbank	ca. 1180 x 90mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	geringer Sanierungsbedarf			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: 3.OG Südseite Fenster Nr.: F.196			Übertrag:
		1 St	EP	GP
08.02.3	Typ H.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 0,90m x 1,43m F.172; F.173; F.174; F.175; F.176 Holzkastenfenster, einflügliges Holzfenster rechteckig wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 0,90 x 1,43m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 840 x 1370mm -Oberlicht: Anzahl: kein Aufteilung: Größe: Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 740 x 408mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 je Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm Fensterbank Außen: ca. 900 x 260mm Fensterbank Innen: ca. 1120 x 125mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: kein Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz <u>Innenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,12 x 1,50m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 1060 x 1440mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	-Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 780 x 1240mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Fall nötig: Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>geringer Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 3.OG Westseite Fenster Nr.: F.172; F.173; F.174; F.175; F.176</p>			
		5 St	EP	GP
08.02.4	Typ I.2 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,03m x 0,44m F.191 Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,03m x 0,44m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1030x 440mm - Oberlicht: Anzahl: Aufteilung Flügel: Größe: kein Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm Kämpfer(Fensterquerholzer): kein Stulp: ca. 55 x 440mm Sprossen Horiz: Kein Sprossen Vert.: kein Glas: Zweifachisolierverglasung - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessungglasscheibe:	ca. 380 x 285mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	2 - 3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	nein		
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	ca. 1030 x 100mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in Gaubenwand		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkiten, Kittfugen danach 			
	Übertrag:			

- Fortsetzung des nächsten Blattes

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile.			
	geringer Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 3.OG Ostseite Fenster Nr.: F.191			
		1 St	EP	GP
08.02.5	Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchsicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik			
		10 St	EP	GP
Summe Bereich 08.02		Nicht historische Fenster, Netto:		
08.03 Bereich Türen				
08.03.1	Holztür aufarbeiten ca. 1,04m x 2,36m T004 Holztür, Einflüglige Kassettentür rechteckig mit Oberlicht Halbrund wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,04 m x 2,36m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 1040 x 2360mm Größe Flügel: ca. 1000 x 2340mm Zierelemente: 2x Fünfeckige Rahmen mit Glasausschnitt; 2x Sechseckige Rahmen mit Glasausschnitt; 6x Dreieckig Dekorativelemente. Leiste/Sprosse Glasausschnitte: ca. 10x10 mm Abmessung Sechseckige Glasausschnitte: ca. 500x400 mm Abmessung Fünfeckige Glasausschnitte: ca. 500x300 mm Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		


Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Vorbereitende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: Im bestehenden Farbton neu zu streichen / Festlegung Farbton erfolgt vor Bauausführung nach Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostern, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Nordseite -</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Tür Nr.: T004				Übertrag:
				
		1 St	EP	GP
08.03.2	Zulage Panikschloss T004 Lieferung, Anpassung, Demontage und Einbau eines Schlosses oder Zylinders mit Panikfunktion in das vorhandene historische Schloss einer bestehenden einflügeligen Tür, passend zu den vorhandenen historischen Türgriffen einschließlich <ul style="list-style-type: none"> - Umschaltfunktion - Zwangsverriegelungsfunktion - Wechselfunktion - Durchgangsfunktion Widerstandsklasse : RC 1 Hinweis: Die Genehmigung der gewählten Sanierungsmaßnahme muss in Absprache mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden. Alle Entscheidungen über die Demontage, Restaurierung oder den Austausch von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4		
08.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angebotene Marke :				
				
1 St		EP	GP	
Summe Bereich 08.03				
			Türen, Netto:
Summe Titel 08				
			Tischlerarbeiten Bauphase 4, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
09 Titel Bleiglasfenster Bauphase 4				
09.00 Bereich Baustelleneinrichtung				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4		
09.00	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.00.1	Baustelleneinrichtung allgemein Baustelleneinrichtung allgemein für Werkzeug, Geräte, Kleinmaschinen für Gewerk, Bauwagen als Mannschaftswagen, Magazincontainer und Bauschuttcontainer für eigenes Gewerk, liefern vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abrüsten und entfernen.	1 psch		GP
Summe Bereich 09.00		Baustelleneinrichtung, Netto:		
09.01 Bereich Bleiglasfenster				
Hinweis Die Restaurierung erfolgt unter Beachtung denkmalpflegerischer Grundsätze. Es sind alle Maßnahmen zur Schadensaufnahme, Dokumentation, behutsamen Reinigung, Stabilisierung und ggf. Teilreparatur der Bleiruten, Lötstellen und Glasstücke durchzuführen. Originalsubstanz ist möglichst zu erhalten. Erneuerungen (z. B. Neuverbleiung, Glasergänzungen) erfolgen material- und formgerecht nach Vorlage. Reinigung nur mit geeigneten, nicht aggressiven Mitteln. Montage mit elastischer Abdichtung. Arbeiten in Abstimmung mit der Denkmalpflege, dem Restaurator und der Bauleitung. Zur Durchführungen der entsprechenden Arbeiten ist ein Nachweis als Fachperson für Bleiglas- und Holzfenster erforderlich. Grundsätzlich sollen die Arbeiten vor Ort durchgeführt werden und nur unter Absprache mit der Bauleitung im Ausnahmefall in die Werkstatt verlegt werden.				
09.01.1	Typ O Holzfenster mit Bleiglas aufarbeiten ca. 1,14m x 1,07m F.041a Holzfenster, fest- und bleiverglastes Holzfenster rechteckig wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,14 x 1,07m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca.1090 x 1010mm -Oberlicht: kein Anzahl: Aufteilung: Größe:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4		
09.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 420 x 247mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Fest		
	Fensterbänder:	kein		
	Grifolive:	nein		
	Rosette:	nein		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	nein		
	Fensterbank Innen:	nein		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	fest		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Prüfen der Verbindungen und Funktionen – Entfernen schadhafter Kittfälze, Reinigen der Fälze – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Zum Schutz werden Leichtkunststoffplatten vorgesehen – Grundierung freigelegter Holzflächen mit Leinöl-Firnis bzw. Metallelemente mit Owatrol-Öl 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. – Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4		
09.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung.</p> <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B</p> <p>Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen. Ausgleich kleinerer Schäden an Bleistegen mit bleigrauem Kitt. – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. – Reinigung der Glasflächen innen und außen mit mildem Glasreiniger, außen ggf. mit 000-Stahlwolle bei starker Verwitterung (Bleistege aussparen!). – Erneuerung defekter Scheiben nach historischem Bestand in Farbe und Struktur. Dabei auf vorsichtigen Abbau achten, Fensteröffnungen mit OSB-Platten gegen Einbruch und Witterung sichern und nach richten oder erneuern in der Werkstatt vorsichtig in Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege vort Ort wieder einbauen. <p>geringer Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Nordseite Fenster Nr. F.041a</p>			
		1 St	EP	GP
09.01.2	<p>Typ Z.2 Holzfenster mit Bleiglas aufarbeiten ca. 1,02m x 7,10m F.095a; F.095b; F.095c</p> <p>Holzfenster, Dreiteiliges Holzfenster mit Bleiglas rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,02 x 7,10m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 1</p> <p>Größe: ca. 1020 x 3720mm</p> <p>- Oberlicht:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 1</p> <p>Größe: ca. 1020 x 1740mm</p> <p>- Unterlicht:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 1</p> <p>Größe: ca. 1020 x 1900mm</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4		
09.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rahmenprofil:	40 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Kämpfer:	860 x 80mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 760 x 400mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	6		
	Grifolive:	nein		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	nein		
	Fensterbank:	ja		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Prüfen der Verbindungen und Funktionen – Entfernen schadhafter Kittfälze, Reinigen der Fälze – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Grundierung freigelegter Holzflächen mit Leinöl-Firnis bzw. Metallelemente mit Owatrol-Öl – Zum Schutz werden Leichtkunststoffplatten vorgesehen – Ggf. muss das Fenster unter Absprache mit der Bauleitung und dem Restaurator vorsichtig ausgebaut, in der Werkstatt gerichtet und vor Ort wieder eingebaut werden. 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4		
09.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen. Ausgleich kleinerer Schäden an Bleistegen mit bleigrauem Kitt. – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. – Reinigung der Glasflächen innen und außen mit mildem Glasreiniger, außen ggf. mit 000-Stahlwolle bei starker Verwitterung (Bleistege aussparen!). – Erneuerung defekter Scheiben nach historischem Bestand in Farbe und Struktur. Dabei auf vorsichtigen Abbau achten, Fensteröffnungen mit OSB-Platten gegen Einbruch und Witterung sichern und nach richten oder erneuern in der Werkstatt vorsichtig in Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege vort Ort wieder einbauen. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 1.OG Westseite Fenster Nr. F.095a; F.095b; F.095c</p>			Übertrag:
		3 St	EP	GP
09.01.3	<p>Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen</p> <p>Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchsicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik</p>			
		4 St	EP	GP
Summe Bereich 09.01		Bleiglasfenster, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 09				
		Bleiglasfenster Bauphase 4, Netto:	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	
10 Titel Baustelleneinrichtung Bauphase 5				
10.1	Chemie-Toilette einzeln, aufstellen			
	Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.			
	Ausstattung:			
	- Urinal			
	- Toilettenpapierhalterung			
	- Spiegel			
	- Kleiderhaken			
	- integriertes Schloss			
	- rutschfester Bodenbelag			
	- Damen/Herren-Kennzeichnung			
	- 'Besetzt'-Kennzeichnung			
	Geplante Mietdauer :24 Wochen			
	Tankvolumen : 250 Liter			
	Grundfläche : 1,25/1,25 m			
	Höhe : ca. 2,20 m			
		1 St	EP	GP
10.2	Chemie-Toilette unterhalten			
	Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten.			
	Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	GP
***Bedarfspos.				
10.3	Chemie-Toilette einzeln, aufstellen			
	Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.			
	Ausstattung:			
	- Urinal			
	- Toilettenpapierhalterung			
	- Spiegel			
	- Kleiderhaken			
	- integriertes Schloss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
10	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 5		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - rutschfester Bodenbelag - Damen/Herren-Kennzeichnung - 'Besetzt'-Kennzeichnung Geplante Mietdauer :24 Wochen Tankvolumen : 250 Liter Grundfläche : 1,25/1,25 m Höhe : ca. 2,20 m			Übertrag:
		1 St	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
10.4	Chemie-Toilette unterhalten Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten. Nutzungsdauer: 24 Wochen			
		24 StWo	EP	- Nur EP -
10.5	Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe: 2,00 m			
		40 m	EP	GP
10.6	Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet. Zaunhöhe : 2,00 m Vorhaldedauer :24 Wochen			
		960 mWo	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
10	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 5		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.7	Bauzaun-Tor, Holz, Breite 4,00 m Bauzaun-Tor, in Holzkonstruktion, abschließbar, in Bauzaun aufstellen und wieder beseitigen. Breite : 4,00 m Höhe : 2,00 m Bodenfreiheit : 0,10 m			
		1 St	EP	GP
10.8	Sichtschutznetz, Bauzaun Sichtschutznetz für Bauzaun aus Stahlgitterelementen, außen- seitig über die Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt, einschl. Abbau und Vorhaltung. Grundvorhaltezeit : 4 Wochen Zaunhöhe : ca. 2,00 m			
		44 m	EP	GP
Summe Titel 10		Baustelleneinrichtung Bauphase 5, Netto:		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.00	Bereich	Baustelleneinrichtung		
11.00.1	Baustelleneinrichtung allgemein Baustelleneinrichtung allgemein für Werkzeug, Geräte, Kleinmaschinen für Gewerk, Bauwagen als Mannschaftswagen, Magazincontainer und Bauschuttcontainer für eigenes Gewerk, liefern vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abrüsten und entfernen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 11.00		Baustelleneinrichtung, Netto:		
11.01	Bereich	Historische Fenster		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.01.1	Typ D.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 1,56m F.126;F.127;F.132 - F.135 Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 1,56m - Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1130 x 1398mm - Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 1 Größe: ca. 440 x 330mm Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 455 x 308mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 je Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm Fensterbank Außen: ca. 1570 x 286mm Fensterbank Innen: ca. 1290 x 97mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Außen Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz <u>Innenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,33 x 1,56m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca. 1230 x 1510mm -Oberlicht: Anzahl: kein Aufteilung: - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Größe:			Übertrag:
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessung glasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege Fahnenhalterung woanders anbringen – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 2.OG Nordseite Fenster Nr.: F.126; F.127; F.132; F.133; F.134; F.135</p> <p style="text-align: right;">6 St EP GP</p>			
11.01.2	<p>Typ D.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 1,56m F.128 - F.131</p> <p>Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p><u>Außenfenster</u></p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 1,56m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 2</p> <p>Größe: ca. 1130 x 1398mm</p> <p>- Oberlicht:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung: 1</p> <p>Größe: ca. 440 x 330mm</p> <p>Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm</p> <p>Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm</p> <p>Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm</p> <p>Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm</p> <p>Glas: Einfachverglasung</p> <p>Abmessungglasscheibe: ca. 455 x 308mm</p> <p>Dreh/Kipp Funktion: Dreh</p> <p>Fensterbänder: 3 je Flügel</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1570 x 286mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 97mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Außen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege Fahnenhalterung woanders anbringen – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. 			
	Farbe Rahmen:	NCS S 6020-R90B		Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R			Übertrag:
	– Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen			
	– Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile.			
	mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 2.OG Nordseite Fenster Nr.: F.128; F.129; F.130; F.131;			
		4 St	EP	GP
11.01.3	Typ B.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 2,36m F.077 ;F.078;F.083 - F.086			
	Holzkastenfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt:			
	<u>Außenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,29 x 2,36m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 1398mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 778mm		
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 455 x 308mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1368 x 110mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 125mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,	Übertrag:	
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,31 x 2,36m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1215 x 1510mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	1		
	Größe:	ca. 1215 x 765mm		
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 440 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfugen abbauen oder entfernen, Fugen reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege			
	Fahnenhalterung woanders anbringen und klären welche			
	Mechanik Oberlicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>– Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel</p> <p>Übertrag:</p> <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 1.OG Nordseite Fenster Nr.: F.077; F.078; F.083; F.084; F.085; F.086</p>	6 St	EP	GP
11.01.4	<p>Typ B.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,29m x 2,36m F.078 - F.082</p> <p>Holzfenster, zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt:</p> <p><u>Außenfenster</u></p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,29 x 2,36m</p> <p>-Hauptflügel: Anzahl: 1</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 1398mm		
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	2		
	Größe:	ca. 1130 x 778mm		
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 455 x 308mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1368 x 110mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 125mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – In Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege Fahnenhalterung woanders anbringen und klären welche Mechanik Oberlicht – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>überprüfen und ggf. richten und verleimen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger/erhöhter Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 1.OG Nordseite Fenster Nr.: F.079; F.080; F.081; F.082;</p>	4 St	EP	GP
11.01.5	<p>Typ C.1 Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 0,83m x 2,33m F.087; F.088; F.089; F.090</p> <p>Holzkastenfenster, einflügliges Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt:</p> <p><u>Außenfenster</u></p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 0,83 x 2,33m</p> <p>-Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 670 x 1365mm</p> <p>-Oberlicht:</p> <p>Anzahl: 1 Aufteilung: 1 Größe: ca. 670 x 805mm</p> <p>Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 560 x 295mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	2 je Flügel und Oberlicht		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ca. 1230 x 83mm		
	Fensterbank Innen:	ca. 1290 x 150mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	<u>Innenfenster</u>			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 0,83m x 2,33m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	1		
	Größe:	ca. 750 x 2270mm		
	-Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 40 x 40 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 60 x 70 mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 595 x 2114mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	wie o.g. Fensterbank		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung		
	Putz:	Zementputz		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Vorbereitende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel – In Absprache mit der Bauleitung und Denkmalpflege müssen F.089 und F.090 komplett erneuert werden <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln. Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>erhöhter Sanierungsbedarf und Neubau</p> <p>Einbauort: 1.OG Nordseite/Westseite Fenster Nr.:F.087; F.088; F.089; F.090</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		4 St	EP	GP
11.01.6	Typ L Holzkastenfenster aufarbeiten ca. 1,40m x 2,51m F.031; F.032 Holz- Kastenfenster, Zweiflügliges Außenfenster Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht, Zweiflügliges Innenfenster Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt: <u>Außenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40 x 2,51m -Hauptflügel: Anzahl: 2 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.620 x 1442mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 2 Größe: ca. 590 x 870mm Rahmenprofil: ca. 100x70 mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50x40mm Kämpfer(Fensterquerholzer): ca. 40x60 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 500 x 300mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 3 jeder Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20x23mm Fensterbank Oben: ca. 1360 x 230mm Fensterbank Unten: ca. 1460 x 150mm Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen Öffnungsrichtung Oberl.: Innen Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz <u>Innenfenster</u> Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40 x 2,51m -Hauptflügel: Anzahl: 2 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.620 x 1442mm Größe auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	-Oberlicht:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung:	2		
	Große:	ca. 590 x 870mm		
	Rahmenprofil:	ca. 84x62mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 75x63mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	ca. 65x84mm		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	zweifach-Isolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 510 x 1320mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 jeder Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	Kein		
	Fensterbank:	ca 1460 x 100mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerksleibung		
	Putz:	Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Oberlicht; Verbindungen überprüfen			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	– Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel			
	Maßnahmen:			
	– Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen			
	– Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern			
	– Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>wieder hergestellt</p> <ul style="list-style-type: none">– Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern– Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln– Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich)streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. <p>Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R</p> <ul style="list-style-type: none">– Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen– Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Nordseite Fenster Nr. F.031; F.032;</p>			Übertrag:
		2 St	EP	GP
11.01.7	<p>Typ L Holzfenster aufarbeiten ca. 1,40m x 2,51m F.035; F.036; F.037; F.038</p> <p>Wie Position 11.01.6 (Seite 119) jedoch: Holz- Kastenfenster, Zweiflügliges Außenfenster Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht, Zweiflügliges Innenfenster Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht wie folgt:</p> <p><u>Außenfenster</u></p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,40 x 2,51m</p> <p>-Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 2</p> <p>Aufteilung Flügel: 2</p> <p>Größe: ca.620 x 1442mm</p> <p>-Oberlicht:</p> <p>Anzahl: 1</p>			Übertrag:
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufteilung:	2		
	Große:	ca. 590 x 870mm		
	Rahmenprofil:	ca. 100x70 mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50x40mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	ca. 40x60 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 500 x 300mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 jeder Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20x23mm		
	Fensterbank Oben:	ca. 1360 x 230mm		
	Fensterbank Unten:	ca. 1460 x 150mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Oberlicht; Verbindungen überprüfen – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Einschnitt im oberen Rahmen des Kastenfensters (Innen) zur Demontage historischer Fensterflügel und Befestigung der Ausschnitte an weiß lackierten Winkel 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich)streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Nordseite Fenster Nr. F.035; F.036; F.037; F.038</p>			
		4 St	EP	GP
11.01.8	<p>Typ M Holzfenster aufarbeiten ca. 1,41m x 2,54m F.033; F.034</p> <p>Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,41 x 2,54m</p> <p>-Hauptflügel: Anzahl: 2 Aufteilung Flügel: 2 Größe: ca.621 x 1472mm</p> <p>-Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 2 Größe: ca. 591 x 900mm</p> <p>Rahmenprofil: ca. 100x70 mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50x40mm Kämpfer(Fensterquerholzer): ca. 40x60 mm</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 500 x 300mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh		
	Fensterbänder:	3 jeder Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja ca.20x23mm		
	Fensterbank Oben:	ca. 1360 x 230mm		
	Fensterbank Unten:	ca. 1460 x 150mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	Innen		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Oberlicht; Verbindungen überprüfen – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln <p>Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich)streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen.</p> <p>Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung.</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. mäßiger Sanierungsbedarf Einbauort: EG Nordseite Fenster Nr. F.033; F.034			
		2 St	EP	GP
11.01.9	Typ K.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 0,62m x 1,28m F.205 - F.216 Holzfenster, Einflügliges Holzfenster rechteckig mit Oberlicht rund wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 0,62 x 1,28m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca. 480 x 810mm -Oberlicht: Anzahl: 1 Aufteilung: 1 Größe: ca. 480 x 325mm Rahmenprofil: ca. 100x70 mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50x40mm Kämpfer(Fensterquerholzer): ca. 40x60 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 380 x 221mm Dreh/Kipp Funktion: Dreh Fensterbänder: 2 je Flügel Grifolive: ja Rosette: ja Wetterschenkel: ja ca.20x23mm Fensterbank Oben: ca. 516 x 204mm Fensterbank Unten: ca. 620 x 120mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	fest		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Oberlicht; Verbindungen überprüfen – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostern 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostern, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.01	Bereich	Historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	erhöhter/mäßiger Sanierungsbedarf			Übertrag:
	Einbauort: 4.u. 5. OG Westseite/Südseite/Ostseite Fenster Nr. F.205; F.206; F.207; F.208; F.209; F.210; F.211; F.212; F.213; F.214; F.215; F.216			
		12 St	EP	GP
11.01.10	Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchssicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik			
		44 St	EP	GP
Summe Bereich 11.01			Historische Fenster, Netto:
11.02 Bereich Nicht historische Fenster				
11.02.1	Typ M.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,16m x 1,39m F.204			
	Holzfenster, Einflügliges Holzfenster rechteckig wie folgt:			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,16m x 1,39m		
	- Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	1		
	Größe:	ca. 983 x 1033mm		
	- Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung Flügel:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Stulp:	kein		
	Sprossen Horiz:	kein		
	Sprossen Vert.:	kein		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Glas:	Zweifachisolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 863 x 1021mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh-Kipp		
	Fensterbänder:	2		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	kein		
	Fensterbank	Innen ca. 1200 x 1350mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none">– Zarge zum Wandanschluss überprüfen– Farbe entfernen an Holzoberflächen– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrosten			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none">– Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen– Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen– Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt– Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern– Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln– Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung.Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90BFarbe Flügel: NCS S 1005-Y10RBeschläge überprüfen, entrosten, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>– Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile.</p> <p>geringer Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 4.OG Nordseite Fenster Nr.: F.204</p>			
		1 St	EP	GP
11.02.2	<p>Typ I.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,20m x 1,44m F.169; F.170; F.171</p> <p>Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,20m x 1,44m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>Anzahl: 1</p> <p>Aufteilung Flügel: 2</p> <p>Größe: ca. 1020 x 927mm</p> <p>- Oberlicht:</p> <p>Anzahl: kein</p> <p>Aufteilung Flügel:</p> <p>Größe:</p> <p>Rahmenprofil: ca. 60 x 60mm</p> <p>Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm</p> <p>Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 50mm</p> <p>Kämpfer(Fensterquerholzer): kein</p> <p>Stulp: ca. 55 x 1250mm</p> <p>Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm</p> <p>Sprossen Vert.: kein</p> <p>Glas: Zweifachisolierverglasung</p> <p>Abmessungglasscheibe: ca. 417 x 299mm</p> <p>Dreh/Kipp Funktion: Dreh-Kipp</p> <p>Fensterbänder: 2 - 3 je Flügel</p> <p>Grifolive: ja</p> <p>Rosette: ja</p> <p>Wetterschenkel: ja</p> <p>Fensterbank ca. 1250 x 221mm</p> <p>Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen</p> <p>Öffnungsrichtung Oberl.: kein</p> <p>Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz</p> <p>Vorbereitende Maßnahmen:</p>			
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge zum Wandanschluss überprüfen – Farbe entfernen an Holzoberflächen – Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	<p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. 			
	geringer Sanierungsbedarf			
	Einbauort: 3.OG Nordseite			
	Fenster Nr.: F.169; F.170; F.171			
		3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.02.3	<p>Absturzsicherung, Rundstahl, Edelstahl F169</p> <p>Absturzsicherung bestehend aus Edelstahl-Rundstahl weiß lackiert, D=12 mm, Befestigung am Fensterrahmen oder Laibung mit Rosetten innen oder außen, mit Schließzylinder ausgestattet, mit einem Feuerwehrschlüssel, für die demontage durch die Feuerwehr mit , D=16 mm, und Edelstahlschrauben in ca. 40 mm Abstand vom Fensterrahmen.</p> <p>Einbauhöhe: 1,1m von OKFF</p> <p>Wichtig: Die Absturzsicherung muss durch die Feuerwehr demontierbar sein.</p> <p>Hinweis:Die Genehmigung der gewählten Sanierungsmaßnahme muss in Absprache mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden. Alle Entscheidungen über die Montage von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden.</p>			
				
		1 St	EP	GP
11.02.4	<p>Typ E.1 Holzfenster aufarbeiten ca. 1,19m x 1,51m F.136; F.137; F.138</p> <p>Holzfenster, Zweiflügliges Stulp-Holzfenster rechteckig wie folgt:</p> <p>Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,19m x 1,51m</p> <p>- Hauptflügel:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	2		
	Größe:	ca. 1125 x 1398mm		
	- Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung Flügel:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 60 x 60mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 50 x 50mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 50mm		
	Kämpfer(Fensterquerholzer):	kein		
	Stulp:	ca. 55 x 1398mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Sprossen Vert.:	kein		
	Glas:	Zweifachisolierverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 430 x 297mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Dreh-Kipp		
	Fensterbänder:	2 - 3 je Flügel		
	Grifolive:	ja		
	Rosette:	ja		
	Wetterschenkel:	ja		
	Fensterbank	ca. 1350 x 221mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	Innen		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung,		
	Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Zarge zum Wandanschluss überprüfen - Farbe entfernen an Holzoberflächen - Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen, - Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen - Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen - An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen - Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen - Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>geringer Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: 2.OG Nordseite Fenster Nr.: F.136; F.137; F.138</p>	3 St	EP	GP
11.02.5	<p>Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen</p> <p>Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchssicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik</p>	7 St	EP	GP
Summe Bereich 11.02		Nicht historische Fenster, Netto:		
11.03	Bereich Türen			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.03.1	Holztür aufarbeiten ca. 1,91m x 2,82m T001			
	Holztür, Zwei flüglige Kassettenür rechteckig mit Oberlicht Halbrund wie folgt:			
	Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,91 m x 2,82m			
	- Hauptflügel:			
	Anzahl: 2			
	Größe: ca. 1910 x 2820mm			
	Größe jede Flügel: ca. 830 x 2700 mm			
	Zierelemente: 4x Fünfeckige Rahmen mit Holzblindelement; 2x Fünfeckige Rahmen mit Glasausschnitt; 3x Sechseckige Rahmen mit mit Glasausschnitt; 8x Dreieckige Dekorativemente.			
	Leiste/Sprosse Glasausschnitte: ca 10x10 mm			
	Abmessung Rahmen Glasausschnitte: ca.45 mm			
	Abmessung Fünfeckige Glasausschnitte: ca.440x285 mm			
	Abmessung Sechseckige Glasausschnitte: ca.440x415 mm			
	Rahmenprofil: ca. 100 x 120mm			
	Deckleiste: Rechteckig 50 x 50mm			
	Glas: Zweifach-Isolierverglasung			
	Wetterschenkel: nein			
	Fensterbank: kein			
	Öffnungsrichtung .: Innen			
	Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	Maßnahmen:			
	– Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen			
	– Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe: Im bestehenden Farbton neu zu streichen / Festlegung Farbton erfolgt vor Bauausführung nach Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege. – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Südseite</p>			
	 			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.03.2	Holztür aufarbeiten ca. 1,28m x 3,01m T002			
	Holztür, Einflüglige SKassetentür rechteckig mit Oberlicht Halbrund wie folgt:			
	Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,28 m x 3,01m			
	- Hauptflügel:			
	Anzahl: 1			
	Aufteilung Flügel: 1			
	Größe: ca. 1280 x 3010mm			
	Größe Flügel: ca. 980 x 2190 mm			
	Zierelemente: 2xFünfeck Rahmen mit Holzblindelement; 2x Fünfeckige Rahmen mit Glasausschnitt; 2x Sechseckige Rahmen mit mit Glasausschnitt; 6x Dreieckig Dekorativemente.			
	Leiste/Sprosse Glasausschnitte: ca. 10x10 mm			
	Abmessung Fünfeckige Glasausschnitte: ca. 700x500 mm			
	Abmessung Sechseckige Glasausschnitte: ca. 700x250 mm			
	- Oberlicht:			
	Anzahl: 1			
	Aufteilung Flügel: 1			
	Größe: ca. 1280 x 830mm			
	Rahmenprofil: ca. 100 x 150mm			
	Deckleiste: Rechteckig ca. 50 x 50mm			
	Rahmenleiste Tür: Halbrund ca. 110 x 70mm			
	Glas: Zweifach-Isolierverglasung			
	Abmessung glasscheibe: ca. 929 x 649mm			
	Öffnungsrichtung Haupfl.: Innen			
	Öffnungsrichtung Oberl.: fest			
	Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz			
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	– Zarge zum Wandanschluss überprüfen			
	– Farbe entfernen an Holzoberflächen			
	– Eventuell Gläser aus den Kittfalten abbauen oder entfernen, Falze reinigen und schleifen, Gläser wieder einbauen,			
	– Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen			
	– Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen			
	– An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten und verleimen – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Weiß deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe: Im bestehenden Farbton neu zu streichen / Festlegung Farbton erfolgt vor Bauausführung nach Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege. – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbarmachen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Südseite Tür Nr.: T003</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<div></div>				
		1 St	EP	GP
11.03.3	<div>Zulage Panikschloss T001-002 Lieferung, Anpassung, Demontage und Einbau eines Schlosses oder Zylinders mit Panikfunktion in das vorhandene historische Schloss einer bestehenden zweiflügeligen Tür, passend zu den vorhandenen historischen Türgriffen einschließlich<ul style="list-style-type: none">- Umschaltfunktion- Zwangsverriegelungsfunktion- Wechselfunktion- DurchgangsfunktionWiderstandsklasse : RC 1 Hinweis:Die Genehmigung der gewählten Sanierungsmaßnahme muss in Absprache mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden. Alle Entscheidungen über die Demontage, Restaurierung oder den Austausch von Elementen müssen im Voraus mitgeteilt und vom Bauleiter und dem Amt für Denkmalpflege genehmigt werden. Angebotene Marke :</div>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5		
11.03	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<div></div>				
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 11.03		Türen, Netto:		
Summe Titel 11		Tischlerarbeiten Bauphase 5, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5		
12.00	Bereich	Baustelleneinrichtung		
12.00.1	Baustelleneinrichtung allgemein			
	Baustelleneinrichtung allgemein für Werkzeug, Geräte, Kleinmaschinen für Gewerk, Bauwagen als Mannschaftswagen, Magazincontainer und Bauschuttcontainer für eigenes Gewerk, liefern vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abrüsten und entfernen.			
		1 psch	GP	
Summe Bereich 12.00		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5		
12.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12.01 Bereich Bleiglasfenster				
12.01.1	Typ O Holzfenster mit Bleiglas aufarbeiten ca. 1,12m x 1,49m F.040; F.041			
	Holzfenster, fest- und bleiverglastes Holzfenster rechteckig wie folgt:			
	Blendrahmenaußenmaß:	ca. 1,12 x 1,49m		
	-Hauptflügel:			
	Anzahl:	1		
	Aufteilung Flügel:	1		
	Größe:	ca.1110 x 1430mm		
	-Oberlicht:	kein		
	Anzahl:			
	Aufteilung:			
	Größe:			
	Rahmenprofil:	ca. 70 x 40mm		
	Deckleiste:	Rechteckig 25x25 mm		
	Fensterrahmenprofil:	ca. 50 x 40 mm		
	Sprossen Horiz:	Echt 50x25 mm		
	Glas:	Einfachverglasung		
	Abmessungglasscheibe:	ca. 420 x 247mm		
	Dreh/Kipp Funktion:	Fest		
	Fensterbänder:	kein		
	Grifolive:	nein		
	Rosette:	nein		
	Wetterschenkel:	ja ca.20 x 50mm		
	Fensterbank Außen:	ja 1250 x 221mm		
	Fensterbank Innen:	ja 1120 x 150mm		
	Öffnungsrichtung Haupfl.:	fest		
	Öffnungsrichtung Oberl.:	kein		
	Gebäudeanschluss:	in der Mauerwerkslaibung, Zementputz		
	Vorbereitende Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Prüfen der Verbindungen und Funktionen – Entfernen schadhafter Kittfälze, Reinigen der Fälze – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Zum Schutz werden Leichtkunststoffplatten vorgesehen 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5		
12.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Grundierung freigelegter Holzflächen mit Leinöl-Firnis bzw. Metallelemente mit Owatrol-Öl 			
	Maßnahmen:			
	<ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuansrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen. Ausgleich kleinerer Schäden an Bleistegen mit bleigrauem Kitt. – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. – Reinigung der Glasflächen innen und außen mit mildem Glasreiniger, außen ggf. mit 000-Stahlwolle bei starker Verwitterung (Bleistege aussparen!). – Erneuerung defekter Scheiben nach historischem Bestand in Farbe und Struktur. Dabei auf vorsichtigen Abbau achten, Fensteröffnungen mit OSB-Platten gegen Einbruch und Witterung sichern und nach richten oder erneuern in der Werkstatt vorsichtig in Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege vort Ort wieder einbauen. 			
	geringer Sanierungsbedarf			
	Einbauort: EG Nordseite Fenster Nr. F.040; F.041			
		2 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5		
12.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
12.01.2	Typ N Holzfenster mit Bleiglas aufarbeiten ca. 1,13m x 1,49m F.039 Holzfenster, fest- und bleiverglastes Holzfenster rechteckig wie folgt: Blendrahmenaußenmaß: ca. 1,13 x 1,49m -Hauptflügel: Anzahl: 1 Aufteilung Flügel: 1 Größe: ca.1110 x 1430mm -Oberlicht: Anzahl: Aufteilung: Größe: Rahmenprofil: ca. 70 x 40mm Deckleiste: Rechteckig 25x25 mm Fensterrahmenprofil: ca. 50 x 40 mm Sprossen Horiz: Echt 50x25 mm Glas: Einfachverglasung Abmessungglasscheibe: ca. 420 x 247mm Dreh/Kipp Funktion: Fest Fensterbänder: kein Grifolive: nein Rosette: nein Wetterschenkel: ja ca.20 x 50mm Fensterbank Außen: ja 1250 x 221mm Fensterbank Innen: ja 1120 x 150mm Öffnungsrichtung Haupfl.: fest Öffnungsrichtung Oberl.: kein Gebäudeanschluss: in der Mauerwerkslaibung, Zementputz Vorbereitende Maßnahmen: – Prüfen der Verbindungen und Funktionen – Entfernen schadhafter Kittfälze, Reinigen der Fälze – Vorsichtige allseitige und vollständige Abnahme der Altanstriche an allen Holzteilen als Vorbereitung für einen – Neuen Ventilackanstrich (Maleco, Mega o. ähnlich), Reinigung der hölzernen Oberflächen – An Beschlagteilen Farbe entfernen, substanzschonend mittels, Schleifpapier, Stahlwolle oder Drahtbürste entrostet – Zum Schutz werden Leichtkunststoffplatten vorgesehen – Grundierung freigelegter Holzflächen mit Leinöl-Firnis bzw. Metallelemente mit Owatrol-Öl - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5		
12.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufarbeitung und Neuanstrich, Holzoberflächen – Alle Holzteile, sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen überprüfen und ggf. richten, verleimen, partiell erneuern – Konstruktive Funktionen (z.B. Wassernut/Tropfnase) werden wieder hergestellt – Kondensatablauf wieder herstellen, ggf. partiell oder komplett erneuern – Holzrestauratorische Durchsicht aller Oberflächen, Verbindungen und Vorarbeiten wie Kitten, Schleifen und Spachteln – Holzoberflächen in einem abgetönten Farben deckend mit Ventilack (Maleco, Mega o. ähnlich) streichen. Anstriche bestehend aus Grundierung und 3 Anstrichen auftragen. Anforderungen an das Anstrichsystem: * ohne Zusätze und Lösungsmittel * aus kaltgepresstem gekochtem Leinöl, Pigmenten und Trockenmitteln Genaue Abstimmung des Farbtons mit der Bauleitung. Farbe Rahmen: NCS S 6020-R90B Farbe Flügel: NCS S 1005-Y10R – Beschläge überprüfen, entrostet, gangbar machen und ölen, sichtbare Teile, wie z.B. die Schlaufen, mit Ventilack streichen. Ausgleich kleinerer Schäden an Bleistegen mit bleigrauem Kitt. – Bestands Verglasungen oder neu gelieferte Gläser in den Falzen neu mit Leinölkitt hinterkitten, Kittfugen danach streichen Einbau und Ausrichten aller aufgearbeiteten Fensterteile. – Reinigung der Glasflächen innen und außen mit mildem Glasreiniger, außen ggf. mit 000-Stahlwolle bei starker Verwitterung (Bleistege aussparen!). – Erneuerung defekter Scheiben nach historischem Bestand in Farbe und Struktur. Dabei auf vorsichtigen Abbau achten, Fensteröffnungen mit OSB-Platten gegen Einbruch und Witterung sichern und nach richten oder erneuern in der Werkstatt vorsichtig in Abstimmung mit der Bauleitung und der Denkmalpflege vort Ort wieder einbauen. <p>mäßiger Sanierungsbedarf</p> <p>Einbauort: EG Nordseite Fenster Nr. F.039</p>			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5		
12.01	Bereich	Bleiglasfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
12.01.3	Fenster Transport / Öffnungen provisorisch verschließen Die Aufarbeitung der Fenster soll in der Werkstatt des AN erfolgen. Nach dem Ausbau der Fensterflügel sind die Öffnungen provisorisch regensicher und einbruchsicher mit OSB Platten und Plane zu verschließen. Lieferung und Einbau sind im Preis zu berechnen ebenso wie eine fachgerechte Sicherung der Fenster beim Transport unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften wie UVV, DIN-Vorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik			
		3 St	EP	GP
Summe Bereich 12.01			Bleiglasfenster, Netto:
Summe Titel 12			Bleiglasfenster Bauphase 5, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
13	Titel	Gerüstarbeiten		
13.01	Bereich	Gerüste		
13.01.1	Fassadengerüst, Lastklasse 3, W 09 Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Die Hauptleistung (Fassadengerüst) ist inklusive An- und Abfahrten zu kalkulieren. Konstruktionsart : freistehendes Arbeitsgerüst Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge Höhe einzurüstender Fläche: bis 12m Standfläche : eben bis leichtes Gefälle, normal belastbar Verwendungszweck : Fassadenarbeiten WDVS, Zimmerer, Dachdecker Zugang : mit Leiter (LA) und Treppenturm Höhenklasse : H2 Breitenklasse : W09 Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
		2.900 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
13	Titel	Gerüstarbeiten		
13.01	Bereich	Gerüste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.01.2	Fassadengerüst, Lastklasse 3, W 09, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1. Konstruktionsart : längenorientiertes Standgerüst Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²) Belagsbreite: 90 cm Gebrauchsüberlassung: 20 Wochen			
		301.600 m²Wo	EP	GP
13.01.3	Gerüstergänzung, Dachgaube Ergänzung des vorhandenen Fassadengerüstes zur Bearbeitung der Dachgauben. Einzurüsten sind die Gaubenvorderseite mit erforderlichen Verbreiterungen sowie die beiden Seitenflächen, einschl. Schutzmaßnahmen für die Dachflächen. Gaubengröße: Grundfläche ca. 17,00x3,50 m,			
		5 Stk	EP	GP
13.01.4	Gerüstergänzung, Dachgaube, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Gerüstergänzungen für Dachgaube, Gebrauchsüberlassung: 16 Wochen			
		80 StWo	EP	GP
13.01.5	Zulage Schräge Absteifung Gerüst Zulage Schrägstützen Gerüst zur Absteifung des freistehendes zweigeschossigen Fassadengerüsts inkl. Anschluss und Verankerung am Boden.			
		1 psch		GP
13.01.6	Überbrückung, Lastklasse 3, W06 Überbrückung von Durchfahrten, Eingängen, nicht tragfähigen Bauteilen u. dgl. in der Gerüstkonstruktion. Überbrückungsbreite : ca. 3 m Lastklasse : 3 Breitenklasse : W06			
		26 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
13	Titel	Gerüstarbeiten		
13.01	Bereich	Gerüste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.01.7	Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung für Fassadengerüst, Überbrückungsbreite : bis 4,00 m Lastklasse : 3 Gebrauchsüberlassung: 20 Wochen			
		2.704 mWo	EP	GP
13.01.8	Wetterschutz-Abdeckung, Gerüst Obere Abdeckung des Gerüsts mit gitterverstärkten PE-Planen, einschl. erforderlicher Gerüst-Unterkonstruktion. Die Abdeckung muss mindestens 0,50 m in die Gebäudedachfläche hineinragen. Die Standhöhe der obersten Gerüstlage zur Überdachung muss mind. 1,80 m betragen. Die Planenabhängung ist bis zur Traufe/Attika auszubilden und in diese Position einzurechnen; einschl. erforderlicher zusätzlicher Gerüstverankerung.			
		170 m	EP	GP
13.01.9	Wetterschutzplane, Gerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Wetterschutzplane am Fassadengerüst. Gebrauchsüberlassung :ca. 20 Wochen			
		17.680 mWo	EP	GP
13.01.10	Treppenturm, vorgebaut, 0,75-1,0m H=ca. 12,00m Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer. Verankerung am Gerüst. Laufbreite : 0,75 - 1,00 m Lastklasse : 4 Grundfläche : ca. 3,50/1,00 m Höhe : bis 12,00m Einbauposition: gem. Baustelleneinrichtungsplan			
		6 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
13	Titel	Gerüstarbeiten		
13.01	Bereich	Gerüste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.01.11	Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberlassung Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung : 20 Wochen			
		624 St/Wo	EP	GP
13.01.12	Passantenschutz, Vordach Passantenschutz im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter Gerüst, einschl. Abbau. Auskragung : mind. 1,50 m Schutzdachbreite : mind. 2,00 m			
		6 Stk	EP	GP
13.01.13	Passantenschutz Vordach, vorhalten Passantenschutz als Vordach. Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung : 20 Wochen			
		624 StWo	EP	GP
***Bedarfspos.				
13.01.14	Gesonderte An- und Abfahrten Kosten für eine zusätzliche An- und Abfahrt für Einsätze mit Mindermengen als Ausführung. Damit sind vor allem kleinere Umbau- und Ergänzungsmaßnahmen abgedeckt. Hauptleistungen (Fassaden- und Raumgerüste) sind grundsätzlich inklusive An- und Abfahrten zu kalkulieren. Diese Position kann nur in vorheriger Abstimmung mit der Objektüberwachung berechnet werden.			
		10 St	EP	- Nur EP -
13.01.15	Erschwernis Höhenversprung, Fassadengerüst Erschwernis für Fassadengerüst über Höhenversprung u.ä. im Bereich der Stützen, Gerüst wie in Hauptposition. Höhe Versprung : 1,00 - 1,50 m			
		7 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
13	Titel	Gerüstarbeiten		
13.01	Bereich	Gerüste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.01.16	Raumgerüst, Wand/Decke, Lastklasse 3			
	Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 mit horizontalem Podiumsbelag, mit zusätzlicher Ausbildung als Arbeits- und Schutzgerüst zur Bearbeitung der Wandflächen.			
	Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).			
	Höhe der obersten Arbeitslage: bis ca.4,5m			
	Einsatzbereich : im Gebäude			
	Verwendungszweck : Fensteranierung			
	Breitenklasse : W06 (0,60 – 0,90 m)			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
		165,042 m³	EP	GP
13.01.17	Raumgerüst, Wand/Decke, Lastklasse 3, Gebrauchsüberlassung			
	Gebrauchsüberlassung des Raumgerüsts mit Wandgerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.			
	Höhe der obersten Arbeitslage: bis ca.4,5m			
	Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
		660,168 m³Wo	EP	GP
13.01.18	Gerüstbekleidung, Schutznetz aus Polypropylen			
	Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Schutznetz. Ausführung mit hochfestem Polypropylen (PP) nach DIN EN 1263-1, Energieaufnahme 4,2 kJ			
	Farbe : Weiß			
	Baustoffklasse nach DIN 4102-1:			
	B1			
	Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).			
		157,93 m²	EP	GP
13.01.19	Gerüstbekleidung, Schutznetz, Gebrauchsüberlassung			
	Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz aus Polypropylen.			
	Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.			
	Gebrauchsüberlassung :			
 Wochen			
		631,72 m²Wo	EP	GP
Übertrag:				

LV-Zusammenfassung

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02 LV Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
02	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 2	8
03	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 2	11
03.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	11
03.01	Bereich	Historische Fenster	11
03.02	Bereich	Nicht historische Fenster	36
04	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 2	38
04.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	38
04.01	Bereich	Bleiglasfenster	39
05	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 3	42
06	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 3	45
06.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	45
06.01	Bereich	Historische Fenster	45
06.02	Bereich	Nicht historische Fenster	64
06.03	Bereich	Türen	70
07	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 4	73
08	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 4	76
08.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	76
08.01	Bereich	Historische Fenster	76
08.02	Bereich	Nicht historische Fenster	88
08.03	Bereich	Türen	96
09	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 4	100
09.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	100
09.01	Bereich	Bleiglasfenster	100
10	Titel	Baustelleneinrichtung Bauphase 5	105
11	Titel	Tischlerarbeiten Bauphase 5	107
11.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	107
11.01	Bereich	Historische Fenster	108
11.02	Bereich	Nicht historische Fenster	127

LV-Zusammenfassung

Rathaus Bergedorf Instandsetzung Fenster (2308)

02	LV	Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
11.03	Bereich	Türen	134
12	Titel	Bleiglasfenster Bauphase 5	139
12.00	Bereich	Baustelleneinrichtung	139
12.01	Bereich	Bleiglasfenster	140
13	Titel	Gerüstarbeiten	144
13.01	Bereich	Gerüste	144
Summe LV 02 Instandsetzung Fenster Baphase 2 bis 5				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				