


- GK-Abhangdecke verspachtelt, Oberfläche Q2, Dispersionsanstrich
- Wandgipsputz und GK-Wände verspachtelt Oberflächenqualität Q2, Dispersionsanstrich
- Wandleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt, gem. Angabe TGA
- Holztürblatt, überfälzt, mit HPL-Beschichtung Holzdekor Eiche gem. Bemusterung
- Stahlfassungszarge, grundiert und lackiert, Farbton RAL 7048 gem. Bemusterung
- Sockelleiste Vollholz Eiche 15 x 60 mm, verschraubt, zum Boden versiegelt,

PROJEKT					Neubau Wohnheim Wasserschutzpolizei-Schule					HINWEISE				
Veddeler Damm 48, 20457 Hamburg										Alle Planung vorbehaltlich brandschutztechnischer, tragwerksplanerischer und denkmalpflegerischer Zustimmung. Verbindliche Planungsanweisungen ergeben sich grundsätzlich und ausschließlich aus der PDF-Zeichnung. Für die CAD-Bearbeitung gilt: Alle unvermaßten Bauteile sind informativ und vorbehaltlich der weiterführenden Planung.				
BAUHERR					Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg tel: 040 - 33954 - 0 mail: info@sprinkenhof.de			ARCHITEKT		prach buken partner architekten partG mbB Große Elbstraße 150 22767 Hamburg tel: 040 80 900 8080 mail: info@pbp.hamburg				
PLANINHALT														
Leitdetail Flur														
PLANNUMMER														
PROJEKT		PLANER		PLANSTUFE		PLANART		PLANINHALT		LFD. NR		INDEX		
W S P S		A R		L P 5		D T		X X		2 0 1		B		
LEISTUNGSPHASE					PLANERSTELLER			PROJEKTNUMMER		FFB EG / OKFF				
Ausführungsplanung					DSM / VT / FG			391		OKFF EG ± 0,00m				
MA:STAB		PLANGRÖßE		ERSTELLUNGSDATUM			= +5,80m NHN							
1:25		ISO A3		01.07.2021										
INDEX ÄNDERUNG BEARBEITER DATUM														
B		Planfreigabe								14.10.2021		DSM / FG		
A		Ausgabe Vorabzug								01.07.2021		DSM / FG		