

---

Auftraggeber:	Freie und Hansestadt Hamburg, BWFGB vertreten durch Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
Baumaßnahme:	HWSP, Finkenau 42, Nutzungsänderung des denkmalgeschützten Gebäudes zum Studiumschwerpunkt Film
Ort d. Ausführung:	Finkenau 42, 20081 Hamburg
Kontakt:	Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 20095 <b>Hamburg</b> <b>Frau Oksana Amin - Telefon: 040-33954-405</b> <b>E-Mail: Oksana.Amin@sprinkenhof.de</b>
Gewerk:	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>
Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung
Vergabenummer:	2022-VS-95159-Fi-42-336-16
Ausführungszeitraum:	<b>45. KW 2022 – 49. KW 2022</b>
Angebotsabgabe:	<b>27.07.2022, 12:30 Uhr</b>

### **Beschreibung der Leistung:**

Das Gebäude Finkenau 42 wurde 1913 als Schule erbaut. Das Gebäude soll zukünftig als Hochschulgebäude und Versammlungsstätte mit einem Kino genutzt werden. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude soll mit Mitteln des HWSP bis Ende 2022 als Standort für den Studienschwerpunkt Film umgebaut werden. Das Hauptaugenmerk liegt neben der Ertüchtigung von Haustechnik und Brandschutz auf dem Einbau eines 2. Treppenhauses und eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung. Die Klassenräume werden in Werkstatt Räume für Medientechnik bzw. studentische Arbeitsräume umgenutzt. Aus der früheren Turnhalle wird ein Kinosaal für Lehrveranstaltungen und studentische Filmfestivals. Der vorhandene Spitzboden verbleibt zunächst ungenutzt.

Das Gebäude ist ein Klinkerbau mit einem höheren Mittelteil und zwei Seitenflügeln. Das Walmdach folgt dieser Gebäudeteilung mit einem gegliederten, höheren Bereich und zwei niedrigeren Walmdächern über den beiden Seitenteilen.

### **Das Leistungsverzeichnis der Bodenbelagsarbeiten umfasst:**

Lieferung und Verlegen des Bodenbelags Linoleums sowie Nadelfilzbelages.

### **Wesentliche Arbeiten:**

- Lose und nicht ausreichend haftende Bestandteile entfernen
- Haftgrundierung. Haftgrund, Nivellierspachtelung, Schleifen, Estrich, Fugenverspachtelung, Doppelboden
- Bodenbelag aus Linoleum, DIN EN ISO 2401 1, d= 2,5 mm, liefern, verlegen
- Bodenbelag aus Verbundlinoleum, DIN EN 686, 2,5 + 1,5 mm, 19 dB m
- Linoleum auf m Treppenstufen, Breite ca. 1,50 m
- Treppenkantenprofil Aluminium
- Anarbeiten von Linoleum an Bodenkanäle
- Abschlusschiene bei Belagswechsel, Aluminium
- Textilbelag, Nadelfilz, vollsynthetisch

**Wichtiger Hinweis:**

Wenn Sie **Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen** haben und an Ausschreibungsverfahren teilnehmen möchten, **ist es notwendig**, dass Sie Ihre **Kontaktdaten bei jedem Verfahren** hinterlassen, damit wir Ihnen bei **Bedarf Aktualisierungen und Bieterinformationen per E-Mail zukommen** lassen können. Anderenfalls könnten fehlende Informationen und die Nichtverwendung aktualisierter Unterlagen u. U. dazu führen, dass Ihr Angebot nicht gewertet werden kann!

Bitte senden Sie hierfür Ihre **Kontaktdaten für dieses Verfahren** an die zuständige **E-Mailadresse: Oksana.Amin@sprinkenhof.de** unter Angabe des betreffenden Vergabeverfahrens.

Die Ausschreibungsunterlagen im Downloadbereich werden bei Bedarf aktualisiert. Achten Sie bitte auf die **Versionsnummer und Datums-Stand der Vergabeunterlagen**. Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf unserer Homepage über dieses Verfahren! Bitte beachten Sie die Hinweise zur Einreichung der Angebote/Bewerbungen in den Vergabeunterlagen, insbesondere zur **Kennzeichnung des Umschlags, da dieses Verfahren in Papierform einzureichen ist**.

**Bieteranfragen werden nur beantwortet, wenn diese mindestens sechs Tage vor Ablauf der Bewerbungs-/Angebotsfrist schriftlich per E-Mail an die für dieses Verfahren vorgesehene E-Mailadresse(n) eingehen.**

Bieterfragen bitte an: [Oksana.Amin@sprinkenhof.de](mailto:Oksana.Amin@sprinkenhof.de) oder [Heidi.Quilling@sprinkenhof.de](mailto:Heidi.Quilling@sprinkenhof.de).